

## با سمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی در حد معاملات متوسط / شماره: ۰۳/۰۰۰۴-۰۰۴-۵۳

..... شرکت / پیمانکاری:

بدینویله به اطلاع می رساند قراردادهای مدیریت مهندسی و ساختمان از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد پروژه / خدمات مربوط به: اجرای ژئوممبراین گودال آبگل و نصب پمپ مربوط به دکل ۵۰ فتح مستقر بر روی چاه ۱۴ بینک را به صورت مناقصه عمومی با رعایت مفاد و شرایط زیر به شرکت متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.

۱- برآورد شرکت نفت برای اجرای پروژه فوق الذکر به مبلغ -۹۸۳۰ر۱۷۱۰۰۰/- ریال می باشد و پیمانکار می باشی با توجه به شرح کار و جدول ارائه نرخ، نقشه های فنی و عمومی کارها و خدمات مورد نظر و با در نظر گرفتن برآورد فوق الذکر نرخ پیشنها دی خود را محاسبه و مطابق برگ پیشنها دنرخ و پیوست های مناقصه ارائه نماید.

۲- از آن شرکت دعوت می شود که جهت بازدید از محل پروژه / ارائه خدمات و شرکت در جلسه قبل از پیشنها در محل پروژه تشکیل خواهد شد شرکت نمایند.

### محل تجمع:

۳- پیشنها دهنگان باشی باشی پیشنها دن خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ طبق زمانبندی اعلام شده از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

۴- شرکت متقاضی مکلف است کلیه اسناد و مدارک لازم (آخرین آگهی تغییرات / آگهی تأسیس / گواهی صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی مربوطه سازمان برنامه و بودجه) گواهی صلاحیت اینمی را در سامانه بارگذاری نماید. ضمناً برگ پیشنها دنرخ مربوط به مناقصه توسط شرکت متقاضی می باشی امضاء و مهرگرد.

درصورت عدم انجام بارگذاری هر یک از اسناد و مدارک یاد شده کارفرما مخیراست از قرائت نرخ این شرکت خوداری نماید.

۵- به پیشنها دن مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- شرکت در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنها دات رسیده مختار می باشد.

۷- هرگاه در جریان مناقصه آگاهی حاصل شود که پیشنها دهنگان به زیان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تبانی کرده اند نرخ های آنها مردود و با پیشنها دهنگان طبق مقررات رفتار خواهد شد.

۸- درصورتیکه که پس از اعلام قبولی نرخ به پیمانکار توسط کارفرما، پیمانکار از اجرای کار انصراف دهد کارفرما نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات و یا تعلیق پیمانکار اقدام خواهد کرد.

۹- مناقصه گر ضمن اعلام آمادگی تائید می نماید هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و سهامداران آن شرکت / پیمانکاری شاغل دولتی نبوده و مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ نمی باشند.

با تقدیم احترام

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

فرز

رئیس ساماندهی قراردادهای معاملات کوچک و متوسط

ولی الله محسنی

۱۰۰/۲  
محمد زیدی

با اسمه تعالیٰ

برگ پیشنهاد نرخ

به: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

موضوع: پیشنهاد نرخ مناقصه در حد معاملات متوسط شماره ۰۳/۰۰۰۴-۰۵۳

پس از بررسی و مطالعه دقیق شرح کار، نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و عمومی و صور تجلیسه قبل از پیشنهاد نرخ و بازدید از محل اجرای کار این شرکت / پیمانکاری حاضر است و قبول می نمایم که:

۱- کلیه کارهای مشروح در مدارک مذکور را طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها به بهترین وجه و بطوریکه از هر نظر مورد موافقت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واقع گردد به مبلغ ..... ریال به حروف(.....) انجام دهد.

۲- اعلام می دارم که در صورت برند شدن در مناقصه فوق الذکر متعهد هستم جهت انجام تضمین انجام تعهدات مبلغی معادل ۵٪ نرخ پیشنهادی به صورت ضمانتنامه و یا نقداً به حساب جاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واریز و رسید آن را تسليم نمایم.

۳- اعلام می کنم که قیمت فوق الذکر را با آگاهی کامل از محل اجرای کار و شرایط مربوطه پیشنهاد داده ام.

۴- هیچگونه ادعایی در مورد قبول نشدن پیشنهاد خود از طرف شرکت نخواهم داشت.

۵- اعلام می کنم که در صورت برند شدن و پس از دریافت دستور شروع بکار فوراً کار را شروع و در موعد مقرر به اتمام برسانم.

۶- چنانچه تمام کار را شروع و در موعد مقرر به اتمام نرسانم کار فرما حق خواهد داشت بابت دیرکرد به ازای هر روز مبلغ ..... ریال (به عنوان جریمه دیرکرد) از مطالباتم کسر نماید.

۷- آگهی مناقصه و برگ پیشنهاد نرخ این پیمانکار / شرکت و سایر ضمایم این مناقصه تا زمان امضا و انعقاد قرارداد به منزله قرارداد محسوب گردیده و لازم الاجرا می باشد.

پیشنهاد دهنده

نام شرکت / پیمانکاری: نام امضاء کننده:

شماره ثبت شرکت: نام امضاء کننده:

شماره شبا: شهرستان:

آدرس و تلفن: مهر و امضاء: کد اقتصادی:

## شرح کارپروژه: اجرای ژئوممبراین گودال آبگل و نصب پمپ مربوط به دکل ۵۰ فتح مستقر بر روی چاه ۱۴

### بینک

#### ۱- لوله کشی آب

لوله کشی آب با لوله ۴ اینچ مستعمل در نقاط مختلف طبق نظر مهندس ناظر جمعاً به طول ۲۰۰ متر طول شامل: بارگیری، حمل از انبار دپو دشتگز گچساران به فاصله حدود ۱۶۰ کیلومتر، تخلیه، ردیف، سنبه زدن، ردیف کردن با دو پاس عبور جوش

#### ۲- تهیه و اجرای عایق ژئوممبراین

تهیه و اجرای عایق ژئومبراین از جنس پلی اتیلن سنگین به ضخامت ۱/۵ میلیمتر جهت عایق کاری، رطوبت کف و دیوارهای گودال آبگل بنا به تشخیص دستگاه نظارت به میزان ۶۰۰۰ متر مربع در یک لایه. ضمناً ورقهای ژئومبراین می‌باشند حدود ۱۰ سانتیمتر روی هم دیگر هم پوشانی داشته باشد. ضمناً ژئومبراین باید دارای ضماننامه معتبر از شرکت سازنده و کلیه مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات احتمالی از ابتدا تا پایان مدت قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد.

#### ۳- تهیه و نصب پمپ آب

تهیه و نصب یکدستگاه پمپ آب طبقاتی به منظور انتقال آب از گودال آبگل بتنی به گودال آبگل خاکی به تعداد یک دستگاه با مشخصات فنی موتورشش سیلندر دیزل با قدرت ۱۵۵ اسب بخار با مکش و دهش ۴ اینچ بانضمام حمل، باراندازی، نصب و راهاندازی در دو نوبت

#### توضیحات:

- ۱- تهیه سوخت پمپ‌ها آب و خودرو وانت به عهده پیمانکار می‌باشد و پیمانکار می‌باشد در نرخ پیشنهادی خود مدنظر قرار دهد. (این امور هیچگونه تعهدی در خصوص تهیه سوخت نخواهد داشت).
- ۲- سرویس تعویض روغن و سایر خدمات وسایل نقلیه و پمپ‌ها به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۳- کلیه عوارض بیمه، مالیات وغیره به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۴- کلیه نصب و جوشکاری پمپ‌ها با کلیه متعلقات مربوطه وزانو ۹۰ درجه و ۴۵ درجه به عهده پیمانکار بوده و باید در نرخ خود مدنظر قرار دهد.
- ۵- کلیه هزینه‌های نگهبانی از پمپ‌ها به عهده پیمانکار بوده که باید در نرخ خود مدنظر داشته باشد.
- ۶- کلیه تعمیرات و تعویض وسایل پمپ‌ها به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۷- جریمه تأخیر در انتقال آب به ازاء هر روز، سه روز به عنوان جریمه تأخیر برآورد شرکت نفت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۸- پس از اتمام کار جمع آوری پمپ‌ها از خوضچه‌ها به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۹- مدت کار کرد پمپ‌ها پس از نصب و راه اندازی محاسبه و به مدت ۴۵ روز می‌باشد.
- ۱۰- مدت کار کرد پمپ‌های آب ۱۲ ساعت در طول شباهه روز به صورت مداوم و یا متناوب طبق نظر ناظر اداره کل حفاری مستقر بر روی دکل می‌باشد و پیمانکار موظف است نفرات لازم جهت استقرار بر روی پمپ در طول ۲۴ ساعت شباهه روز در نرخ پیشنهادی خود منظور نماید.
- ۱۱- در صورت نیاز به انجام اضافه کاری طبق نظر ناظرین اداره کل حفاری مستقر بر روی دکل مراتب می‌باشد به اطلاع دستگاه نظارت رسانده شده و پس از تأیید وهماهنگی دستگاه نظارت، نسبت به انجام اضافه کاری

اقدام گردد ، درغیر اینصورت و بدون اطلاع وهمه‌انگی با دستگاه نظارت حتی در صورت تأیید ناظر اداره کل حفاری اضافه کاری انجام شده مورد تأیید نمی‌باشد.

- ۱۲- پیمانکار موظف است تمهیدات لازم جهت حمل، جابجایی و نصب پمپ و تسطیح و رگلаз سطح زیر پمپ و هرگونه مصالح لازم شامل: شن ریزی و هر نوع مصالح موردنیاز در نرخ پیشنهادی خود منظور نماید.

مدت قرارداد: ۶۰ روز می‌باشد.



«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشتہ راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: اجرای زئو ممبرین گودال آبگل و نصب پمپ  
مریبوط به دکل ۵۰ فتح مستقر بر روی چاه ۱۴

بینک

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	----------	-------------	------	-----------	-------	-----------

۱۱ - کارهای فولادی سبک

۱۱۰	۵۰۶	۱	لوله کشی آب بالوله ۴ اینچ مستعمل در شاخه های متوسط ۱۲ متری بارگیری و حمل از انبار دیوی لوله دشت گرتا فاصله ۱۶۰ کیلومتری به انضمام باراندازی سنبه زدن، خم کردن، ردیف کردن، جفت کردن، و جوشکاری مجدد با دو بار عبور جوش طبق بند ۱ شرح کار	۲۰۰/۰۰			
-----	-----	---	---	--------	--	--	--

۱۹ - متفرقه

۱۹۱	۵۰۱	۲	تهیه و نصب پمپ طبقاتی شش سیلندر با قدرت ۱۵۵ اسب بخار با مکش و دهش ۴ اینچ طبق بند ۳ شرح کار	۶۰/۰۰	دستگاه روز		
۱۹۱	۵۰۲	۳	یک دستگاه وانت استیجاري چهت ایاب ذهاب ادوات و پرسنل طبق بند ۱-۳ شرح کار	۱	دستگاه		

۲۰ - حمل و نقل

۲۰۰	۶۰۲	۴	حمل انواع آهن آلات مازاد بر ۲۰ کیلومتر	۴۱۹/۰۰	۱۱۱۶۰۰/۰	۴۱۸۶۰۱۴۰۰	
-----	-----	---	--	--------	----------	-----------	--

جمع فصل بریال: ۴۱۸۶۰۱۴۰۰



۲۴ - ژئوستنتیک ها

۲۴۰	۷۰۲	۵	تهیه مصالح و اجرای زئومبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سنگین (HDPE) به ضخامت ۱،۵ میلی متر برای غایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضجه های فاضلاب، کانال های انتقال آب، استخر های کشاورزی و غیره طبق بند ۲ شرح کار	۶۰۰۰/۰۰	مترا مربع		
۲۴۰	۸۰۲	۶	اضافه بها به ردیف های ۲۴۰۷۰۳، ۲۴۰۷۰۲، ۲۴۰۷۰۱ و ۲۴۰۷۰۴ چنانچه این مصالح در دیواره هایی با شیب بیش از ۶۰ درجه نسبت به افق استفاده شود.	۶۰۰/۰۰	مترا مربع		

از زیر


## نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به پروژه : اجرای ژئوممبراین گودال آبگل و نصب پمپ مربوط به دکل ۵۰ فتح

### مستقر بر روی چاه ۱۴ بینک

پیمانکار موظف است که جهت اجرای پروژه نیروی انسانی مشروحه زیر را به تعداد موردنیاز به تناسب نیاز پیش‌رفت کار طبق برنامه زمانبندی شده در محل کارگاه در اختیار داشته باشد و چنانچه کارفرمابه هریک از افراد مذبور نیز به طور مجزا نیاز داشته باشد پیمانکار موظف است فرد مذبور را در اختیار کارفرما قرار دهد ، کار کرد آنرا طبق برآورد روز خود محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد نمود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی از این بابت نخواهد داشت .

#### شرح :

- (۱) سرپرست کارگاه
- (۲) کارشناس HSE
- (۳) جوشکار و برشکار
- (۴) کارگر
- (۵) راننده دستگاه های سبک و سنگین
- (۶) نگهبان
- (۷) آشپز
- (۸) اپراتور پمپ
- (۹) بنا
- (۱۰) نصاب ژئوممبراین



ماشین آلات موردنیاز مربوط به پروژه: اجرای زئوممبراین گودال آبگل و نصب پمپ مربوط به دکل ۵۰ فتح  
مستقر بر روی چاه ۱۴ بینک

پیمانکار موظف است که جهت اجرای پروژه ماشین آلات مشروحه زیر را به تعداد موردنیاز به تناسب نیاز پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندی شده در محل کارگاه در اختیار داشته باشد و چنانچه کار فرما به هر یک از ماشین آلات مزبور نیز به طور مجزا نیاز داشته باشد پیمانکار موظف است وسیله مزبور را در اختیار کار فرما قرار دهد، کار کرد آنرا طبق برآورد روز خود محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد نمود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی از این بابت نخواهد داشت.

شرح:

- (۱) وانت
- (۲) تریلی
- (۳) تراکتور
- (۴) جرثقیل
- (۵) موتور جوش
- (۶) پمپ آب دیزل
- (۷) یدک کش
- (۸) کمپرسی



راهنمای محل تأمین مصالح و فوacial آنها مربوط به پروژه: اجرای ژئوممبراین گودال آبگل و نصب پمپ

مربوط به دکل ۵۰ فتح مستقر بر روی چاه ۱۴ بینک

(۱) مصالح و کالاهای موردنیاز پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد که فاصله معادن بعضی از آنها به شرح زیر می‌باشد:

۱-۱ ژئومبراین از تهران به فاصله حدود ۱۱۰۰ کیلومتر

