



بسته‌العالی

تاریخ ۲۱ شهریور
شماره ۳۷۲۲۹۶۴۰
پیوست

(برگ استعلام بهاء)

.....
با سلام :

بدینوسیله اعلام میگردد شهرداری مراغه بر اساس اخذ مجوز انجام پروژه های عمرانی / خدماتی به شماره ۱۴۰۲/۰۷۱/۲۹۶۴۸ در نظر دارد پروژه عملیات حفاری آبیاری مکانیزه درختان خواجه نصیر را با مشخصات ذکر شده در ذیل را از طریق استعلام بهاء بین شرکتها می‌مجرب و اجد الشرایط واگذار نماید، لذا خواهشمند است نسبت به ارائه قیمت در سامانه دولت الکترونیک www.setad.ir اقدام کردد.

سرپرست شهرداری مراغه - نزد ایضاً

(امیر ترمه)

شرایط :

- ۱- برآورد اولیه : مبلغ - ۳۱۲/۳۵۶/۶۵۲/۳ ریال می باشد که در صورت نیاز طبق شرایط عمومی بیمان نا ۲۵٪ قابل افزایش و یا کاهش خواهد بود و ضمناً تأمین اعتبار از منابع داخلی می باشد.
- ۲- مدت اجرای پروژه ۲ ماه می باشد و دوره تضمین قرارداد بعد از تحويل موقت به مدت ۱۲ ماه می باشد.
- ۳- ارائه گپی (اساسنامه شرکت - آگهی تغییرات - آگهی تاسیس روزنامه) از طرف شرکتها و بارگذاری آنها در سامانه الزامي می باشد.
- ۴- کلیه گسورات قانونی از قبیل بیمه ، مالیات و غیره بعده بیمانکار می باشد.
- ۵- دستگاه نظارت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مراغه خواهد بود.
- ۶- شهرداری هیچ گونه وجهی از بابت تعديل و مابه التفاوت مصالح پرداخت نخواهد کرد.
- ۷- کلیه مصالح و ابزار کار لازم بر عهده بیمانکار می باشد.
- ۸- تمام اسناد باید به مهر و امضاء مجاز تهدید آور بیشنhad دهنده برسد و همراه با بیشنhad قیمت تسلیم نماید.
- ۹- در موقع تنظیم قرارداد ده درصد بعنوان تضمین از بیمانکار اخذ خواهد شد.
- ۱۰- پرداخت وجه با توجه به پیشرفت کار و ارائه صورت وضعيت بس از تائید حوزه معاونت خدمات شهری قابل پرداخت خواهد بود .
- ۱۱- بیشنhad قیمت طبق برآورد ارائه شده در سامانه ستاد دولت الکترونیک ارائه گردد.

تمامی ۱۱ بند را بطور دقیق مطالعه نمودم.

مهر و امضاء شرکت:

اقدام گشته - امور قراردادها آفیاری



برآورد اجرای عملیات حفاری آبیاری مکانیزه درختان نسیم خیابان خواجه نصیر شمالی تا
خواجه نصیر جنوبی و خیابان قدس

(بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال ۱۴۰۲)

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی جزء (ریال)	فی کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخرب بتن غیر مسلح	مترمکعب	۲۰	۸,۹۷۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری یا کفپوش های بتنی به همراه ملات مربوطه	مترمربع	۲,۲۰۰	۱۹۵,۵۰۰	۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر تا عمق ۷ سانتی متر	متر طول	۶۰۰	۸۳,۴۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰
۱۰۹۰۸	اضافه بها به ردیف ۱۰۹۰۷	متر طول	۲۵۰	۹,۰۶۰	۲,۲۶۵,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخرب کلی آسفالت	مترمربع	۳۶۰	۱۶۰,۵۰۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۰
۱۰۹۱۰	اضافه بها به ردیف ۱۰۹۰۹	مترمربع	۱۲۰	۲۴,۱۰۰	۲,۸۹۲,۰۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی	مترمکعب	۱,۱۵۰	۷۸۹,۵۰۰	۹۰۷,۹۲۵,۰۰۰
۲۰۱۰۴	کندن زمین در زمین های سنگی	مترمکعب	۲۰	۹,۱۳۸,۰۰۰	۱۸۲,۷۶۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	سرند کردن خاک	مترمکعب	۱۵۰	۴۷۵,۵۰۰	۷۱,۳۲۵,۰۰۰
۲۰۵۰۴	ریختن خاک های موجود در کنار کanal به درون آنها	مترمکعب	۷۵۰	۲۶۱,۵۰۰	۱۹۶,۱۲۵,۰۰۰
۴۰۵۰۶	تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی به درون کانال ها	مترمکعب	۲۲۰	۲,۰۴۹,۰۰۰	۴۵۰,۷۸۰,۰۰۰
جمع					
۲,۵۳۱,۴۱۲,۰۰۰					
ضریب بالا سری ۱/۳					
ضریب منطقه ۱/۰۲					
جمع کل					
۳,۳۵۶,۶۵۲,۳۱۲					

