بانک سپه

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

شماره :۱/۱۴۰۳/۱۱۹۶۳۰

پیوست : دارد

برگ استعلام قیمت در خصوص خرید ، نصب و اجرای ورق کامپوزیت تابلو ، نما و حروف چنلیوم تابلوی شعب بانک سپه خراسان شمالی (۸۸۳)

ردیف	شرح کالا	مقدار	مبلغ واحد بریال	جمع کل ردیف بریال
۱	ورق کامپوزیت نما و تابلو از ورق آلومینیوم دودی متالیک ضد حریق به ضخامت ۰,۵ میلیمتر با زیر سازی طبق مشخصات و نقشه های پیوست	۳۰۰ متر مربع نمایان کار		
۲	حروف چنلیوم نوشته های تابلو و آرم بانک طبق مشخصات و نقشه های پیوست	۶۰۰ متر طول دور حروف		
۳	جمع آوری تابلو فلکسی و ورق های کامپوزیت نما و تابلو قدیمی	مقطوع		
۴	ساخت و نصب حروف پلکسی گلاس نام شعبه و شناسه اختصاصی طبق نظر کارفرما و مشخصات پیوست	۵ تابلو		
۵	اجرای زیر ساخت تأسیسات الکتریکی طبق نظر کارفرما با مصالح کامل	۵ تابلو		
۶	اجرای روشنائی زیر تابلو طبق نظر کارفرما و با مصالح کامل	۱۰ عدد		
۷	بستن پشت تابلو و سقف نورگیر طبق نظر نماینده کارفرما با مصالح کامل و زیر سازی	۲ تابلو		
			جمع کل	

توضیحات:

۱- اینجانب / شرکت ..... با شماره تماس ..... حاضر است خدمات فوق را با بهای معینه و رعایت اصول ایمنی طبق مقررات ملی ساختمان تأمین نماید ، اعتبار این استعلام به مدت ..... روز از مورخ / / می باشد.

امضاءنماینده کارفرما

امضاءمجری

۲-کلیه هزینه ها و کسورات قانونی از قبیل مالیات ، بیمه تأمین اجتماعی ، بیمه مسئولیت ، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ، غذای پرسنل ، ایاب و ذهاب ، نصب و جمع آوری داربست ، جرثقیل مورد نیاز و ... ، در بهای اعلامی لحاظ گردیده و پرداخت آن به عهده مجری می باشد.

۳- مجری اعلام می دارد دارای صلاحیت و سابقه کار لازم جهت شرکت در این استعلام بوده و بر اساس ماهیت این استعلام ، محل کسب ، صلاحیت فنی در خصوص اجرای استعلام و... موارد توسط کارفرما بررسی و در صورت عدم احراز موارد مذکور استعلام نفر برنده باطل خواهد گردید.

۴- محل اجرای موضوع استعلام استان خراسان شمالی شهرهای بجنورد ، شیروان و آشخانه می باشد و اعلام قیمت به معنی سپردن حتمی کار به مجری نخواهد بود.

۵- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط در صورت ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده انجام می گردد و کلیه اطلاعات قرارداد و پرداختهای صورت گرفته در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت خواهد شد.

۶- در صورت وجود ابهام می توانید با شماره تلفن ۰۵۸۳۱۶۲۶۸۰۷ تماس حاصل نمائید .

۷- بودجه قرارداد از محل طرحهای غیر عمرانی بوده و مجری موظف به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات مربوطه می باشد و هیچگونه اضافه پرداختی بابت آن انجام نخواهد شد.

۸- تهیه کلیه لوازم مصرفی ، تجهیزات و مصالح مورد نیاز ، ابزار کار و... و پرداخت کلیه هزینه های مربوطه بر عهده مجری خواهد بود.

۹- با عنایت به عقد قرارداد کلیه اطلاعات قرارداد به سازمان مالیاتی و اداره تأمین اجتماعی اعلام و مجری مکلف به پرداخت هزینه های مربوط می باشد.

۱۰- مجری قبل از اجرای کار موظف به ارائه بیمه مسئولیت به نام بانک سپه و طبق نظر نماینده کارفرما می باشد.

۱۱- مدت زمان اجرای کار بابت این استعلام حداکثر ..... روز کاری بوده و در صورت تأخیر به ازای هر روز مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست میلیون ریال) از حساب مجری کسر خواهد گردید(افزایش مدت فقط با نظر کارفرما خواهد بود)

۱۲- از کلیه پرداختها ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد علی الحساب بیمه تأمین اجتماعی کسر که در پایان مدت قرارداد و عمل به کلیه تعهدات آن از جمله ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی به مجری مسترد می گردد.

امضاءنماینده کارفرما

مصطفی خداوردیان مقدم
۱۶۴۹۸
خداوردیان

امضاءمجری

بانک سپه

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

شماره :۱/۱۴۰۳/۱۱۹۶۳۰

پیوست : دارد

(۱۰درصد حسن انجام کار در پایان دوره گارانتی یکساله و یا ارائه ضمانتنامه حسن انجام کار غیر از بانک سپه پرداخت می گردد)

۱۳- مجری موظف به مراجعه به مدیریت بانک سپه خراسان شمالی به آدرس بجنورد خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید نقی زاده طبقه سوم گروه مهندسی ، اخذ برگه بازدید و مراجعه به شعب مربوط به این استعلام و بازدید و تکمیل برگه مربوط بوده و این برگه را به پیوست پاسخ استعلام در سامانه ستاد بارگذاری نماید لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه و عدم بازدید حتی در صورت ارائه پایین ترین مبلغ ، استعلام مربوط باطل می گردد.

۱۴- شعب اجرای موضوع این استعلام به شرح ذیل می باشد :

ردیف	نام شعبه	شناسه اختصاصی	آدرس	نوع اجرا
۱	ساختمان شماره ۲ مدیریت منطقه خراسان شمالی	۸۸۳	بجنورد میدان فردوسی	تابلو کامپوزیت بهمراه حروف چنلیوم ، بستن پشت تابلو و سقف نورگیر بهمراه آب بندی کامل
۲	امام رضا (ع) شیروان	۱۵۰۱۵۹۵	شیروان بلوار امام رضا (ع) جنب بیمه ایران	تابلو کامپوزیت بهمراه حروف چنلیوم
۳	ولیعصر بجنورد	۱۵۰۵۷۵۸	بجنورد میدان فردوسی	تابلو کامپوزیت بهمراه حروف چنلیوم و اجرای ورق کامپوزیت دو عدد ستون
۴	چهارراه معلم آشخانه	۱۵۰۵۸۰۲	آشخانه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه معلم	تابلو کامپوزیت بهمراه حروف چنلیوم و روشنائی زیر تابلو
۵	مصلی شیروان	۱۵۰۶۶۹۲	شیروان ، بلوار امام رضا (ع) ، جنب مصلی نماز جمعه	تابلو کامپوزیت بهمراه حروف چنلیوم و کامپوزیت نما بصورت کامل و بستن پشت تابلو و روشنائی زیر تابلو

امضاءنماینده کارفرما

مصطفی خداوردیان مقدم
۱۶۴۹۸
خداوردیان

امضاءمجری

۱۵- مقادیر ارائه شده در این استعلام حدودی می باشد ، لازم به ذکر است ملاک پرداخت نهایی متراژ کار و شمارش تعداد در پایان نصب بوده و افزایش و کاهش مقادیر تأثیری در قیمت واحد ندارد ، در صورتیکه تعداد / متراژ اعلام شده به هر دلیلی افزایش یابد بایستی قبل از نصب موارد به تأیید کارفرما برسد ، کارفرما در اجرای تمام یا قسمتی از موارد این استعلام مختار بوده و در صورت عدم اجرای هر کدام از موارد جدول فوق آن مورد با نظر نماینده کارفرما کسر خواهد شد .

۱۶- مشخصات فنی بپیوست این استعلام بایستی بصورت کامل رعایت گردد و کلیه اجناس قبل از تهیه باید به تأیید نماینده کارفرما برسد .

۱۷- با عنایت به فعال بودن شعب در حین اجرای کار تهیه و نصب داربست ، فنس کشی و کاور مناسب جهت رفت و آمد مشتریان بانک در حین اجرا ، نصب نوار خطر ، فوم محافظت پایه های داربست ، روشنایی موقت زیر داربست و ... طبق مباحث مقررات ملی ساختمان الزامی و بر عهده مجری می باشد.

۱۸- مجری اعلام می دارد به کلیه موارد این استعلام واقف بوده و نسبت به پیش بینی کلیه هزینه ها حتی موارد پیش بینی نشده اقدام نموده است و در صورت ارائه قیمت و اجرای کار کلیه خیارات حتی خیار غبن را از خود سلب و ساقط نمود.

۱۹- کلیه هزینه های پرت کار مانند ورق کامپوزیت و حروف چنلیوم بر عهده مجری می باشد .

۲۰- اجرای دودست ضد زنگ جهت قوطی کشی زیر سازی تابلو و نمای کامپوزیت بر عهده مجری می باشد .

۲۱- در صورت وقوع هرگونه خسارت بر اثر اجرای موضوع این استعلام مانند شکستن سنگ ، شیشه ، کامپوزیت ، سایه بان ATM و ... مجری موظف به جایگزینی آن با نظر کارفرما بدون دریافت هزینه خواهد بود.

۲۲- اخذ مجوز شهرداری جهت تعویض تابلو ها بر عهد مجری می باشد لازم بذکر است پرداخت هزینه های مربوط به شهرداری در صورت نیاز برعهده کارفرما است .

۲۳- نقشه و ابعاد نهایی تابلو و نما به تفکیک هر شعبه قبل از اجرا بایستی توسط مجری تهیه و به تأیید نماینده کارفرما برسد .

۲۴- ارائه ضمانتنامه اجرای تعهدات غیر از بانک سپه به مقدار ۵ درصد مبلغ استعلام قبل از عقد قرارداد توسط مجری الزامی می باشد .

امضاءنماینده کارفرما

مصطفی خداوردیان مقدم
۱۶۴۹۸
خداوردیان

امضاءمجری

۲۵- درصورت تقاضای مجری و حداکثر تا ۲۵درصد مبلغ استعلام بعنوان پیش پرداخت و در قبال ضمانتنامه پیش پرداخت غیر از بانک سپه پرداخت خواهد شد .

۲۶- کلیه مصالح ناشی از جمع آوری تابلو و نمای کامپوزیت متعلق به کارفرما بوده و مجری موظف به تحویل کلیه این موارد به کارفرما می باشد محل تحویل این مصالح شهر بجنورد است .

۲۷- درصورت عدم نیاز به زیر سازی تابلو ، نما ، پشت تابلو و نورگیر طبق نظر نماینده کارفرما به ازای هر مترمربع نمایان کار مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال) از حساب نهایی مجری کسر خواهد گردید .

۲۸- درخصوص بندهای ۵ و ۶ این استعلام اجرای کامل زیرساخت تأسیسات برقی و روشنایی شامل بستر سازی با لوله فلکسی جهت کابل کشی از تابلوی چنلیوم تا محل تابلوی برق ساختمان ، سربندی و اتصال نوشته های چنلیوم ، نصب و راه اندازی تایمر نجومی ۱۶ آمپر شیوا امواج ، کابل کشی ، سربندی و نصب چراغ توکار COB با توان ۲۴ الی ۳۰ وات برند معتبر دارای یکسال گارانتی تعویض طبق نظر نماینده کارفرما برعهده مجری می باشد ، لازم بذکر است تهیه و نصب تابلو برق در صورت نیاز بر عهده کارفرما است .

۲۹- در صورت نیاز به بازکردن و نصب مجدد سایه بان ATM ، دوربینهای مداربسته ، سیم کشی خطوط تلفن ، برق ، لوله های گاز و ... جهت اجرای موضوع استعلام هزینه های مربوط بر عهده مجری می باشد لازم بذکر است قبل از انجام کار هماهنگی با کارفرما الزامی بوده و مجریان این موارد بایستی مورد تأیید کارفرما باشند .

۳۰- اجرای تابلو کامپوزیت ، نما ، پشت تابلو و نورگیر بایستی بصورت بند بسته و کاملاً آب بند انجام گیرد .

۳۱- فقط مجریان بومی استان خراسان شمالی مجاز به شرکت در استعلام و ارائه قیمت می باشند.

امضاءنماینده کارفرما

مصطفی خداوردیان مقدم
۱۶۴۹۸
خداوردیان

امضاءمجری