



بسمه تعالیٰ

برگ شرایط و مشخصات استعلام شماره

۱- موضوع : اجرای عملیات جداسازی فضای پاک و ناپاک واحد ظرفشویی ساختمان کیترینگ "هما" در فرودگاه امام

خمینی (ره)

۲- نوع کار: غیر عمرانی (ساختمانی/برقی/فاسیساتی)

۳- دستگاه اجرایی : شرکت هوایپیمائی جمهوری اسلامی ایران "هما" به آدرس تهران - فرودگاه مهرآباد - ادارات مرکزی "هما" - ساختمان پشتیبانی - واحد نگهداری و نوسازی ایستگاه امام خمینی - تلفن های تماس ۰۴۶۶۲۶۸۳۲ و

۵۵۶۷۷۶۵۹

۴- محل اجرای کار: فرودگاه امام خمینی (ره)

۵- زمان و شانی محل تسلیم پیشنهادات : داوطلبان می توانند حداقل تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

۶- استناد استعلام را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تسلیم (بارگذاری) نمایند.

۷- استناد استعلام : تمام برگه های مربوط به استناد استعلام بایستی ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده حسب اساسنامه قانونی باشد .

۸- تاریخ و محل بازگشایی پاکات : پس از پایان مهلت پیشنهاد قیمت ، قیمت ها در سامانه بازگشایی و برنده استعلام مطابق روال سامانه ستاد مشخص می گردد .

۹- برنده مناقصه باید حداقل ظرف مدت ۲ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما ، بر اساس قیمت پیشنهادی نسبت به تحويل گرفتن کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید. در غیر اینصورت در لیست سیاه ارائه خدمات در هما قرار گرفته و در این حالت با صلاحیت کارفرما نفر دوم بعنوان برنده استعلام اعلام و پروسه این بند در خصوص ایشان نیز صادق خواهد بود .

۱۰- کارفرما در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

۱۱- هر گونه طرح شکایت از پیمانکار در مراجع قضایی و قانونی مرتبط با حرفة ایشان که منجر به محکومیت پیمانکار گردیده باشد، منجر به عدم بازگشایی پاکت استعلام قیمت وی خواهد بود .

دریافت گنندگان استناد استعلام باید کلیه استناد را بشرح ذیل تکمیل و تنظیم و پس از امضاء اشخاص مجاز و ممهور نمودن آن در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. در صورت عدم بارگذاری استناد به صورت ممهور پیشنهاد ابطال میگردد.

پاکت استعلام

۱) برگ شرایط و مشخصات استعلام (فرم شماره ۱)

۲) هر نوع ضمائم و مدارکی که بعداً از سوی دستگاه کارفرما اعلام و یا ارسال شده باشد از قبیل تغییر در پاره ای از مشخصات موضوع استعلام و غیره که از طریق سامانه ستاد اطلاع رسانی می گردد .

۳) کلیه صفحات و اوراق اعم از برآورد هزینه انجام عملیات ، نقشه ها و کلیه پیوستهای انجام کار که از سوی کارفرما در سایت قرار می گیرد .



۴) گواهی بازدید از محل عملیات (در صورتی که در سامانه ستاد زمان بازدید ذکر شده باشد یا طی تماس با کارشناس مربوطه، پروژه نیازمند بازدید باشد)

توضیحات :

۱- گلیه برگه های ارائه شده توسط کارفرما جزء اسناد استعلام محسوب می گردد لذا برگه های موصوف بایستی توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده امضاء و مهر گردد.

۲- در پروژه هایی که طبق بند چهارم بخش پاکت استعلام بایستی مورد بازدید قرار گیرند، فرآیند انجام بازدید از طریق هماهنگی با دفتر واحد نگهداری و نوسازی ایستگاه امام خمینی به شماره تلفن ۵۵۶۷۷۶۵۹ طی مراحل ذیل انجام می شود:

۱- چیز بازدید از محل عملیات اجرایی، ارائه معرفینامه بازدید گننده از سوی پیمانکار در سربرگ شرکت / پیمانکاری، مشتمل بر اطلاعاتی نظیر (نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تلفن همراه بازدید گننده) الزامی و درخواست نامبرده می باشد حداکثر ۲۴ ساعت قبل از بازدید به شماره ۴۶۶۲۸۲۶۱ دورنما و یا حضوراً تسلیم دفتر کارفرما گردد.

۲- چنانچه پیمانکار درخواست بازدید خود را از طریق دورنما ارسال نماید، پس از ارسال موظف است نسبت به دریافت تاییدیه دورنما از طریق تماس با شماره ۵۵۶۷۷۶۵۹ اقدام نموده و از ثبت درخواست خود اطمینان حاصل نماید.

۳- بازدید گننده پس از بازدید می باشد نسبت به اخذ گواهی بازدید از کارفرما اقدام و گواهی مزبور را به همراه پیشنهاد قیمت خود در سامانه ستاد بارگذاری نماید.

۴- در صورت انجام عملیات در مناطق امنیتی و حفاظت شده کارفرما، رعایت گلیه نکات حفاظتی از طرف پیمانکار و عوامل تشکیلاتی وی الزامی و تبعات ناشی از عدم توجه این بند کاملاً بر عهده پیمانکار می باشد.

۵- استفاده از کارگران غیر ایرانی در پروژه های هوابیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" ممنوع می باشد.

۶- پیمانکار میباشد در پیشنهاد قیمت خود ۱۰٪ کسورات بیمه در نظر گیرد.

تاریخ:

امضاء پیشنهاد دهنده :

نیمةت پیشنهاد دهنده :

مهر شرکت :



The Airline of the
Islamic Republic of Iran

نام پیمانکار پیشنهاد دهنده:

قیمت برآورده شده اولیه(بریال)

نام پروژه:

اجرای عملیات جداسازی فضای پاک و ناپاک واحد ظرفشویی
ساختمان گیترینگ "هما" فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

ردیف	خلاصه شرح	واحد	مقدار	قیمت واحد	جمع	جمع	قیمت واحد	ردیف
۱	برشکاری و جمع آوری سنگ های کف موجود	متوطول	۲۵	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰			
۲	تخریب دیوار جهت نصب چهارچوب درب به ابعاد(۲.۵*۱.۲)	مورد	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
۳	اجرای عملیات دیوار ۲۲ سانتیمتری روی بتن کف با آجر فشاری به طول ۱.۲۰ متر و ارتفاع ۰.۲۵	مترمربع	۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰			
۴	تهیه، حمل و نصب قرنیز ابزار دو طرف گوهره با مصالح (۰.۱۰ سانتی)	مترمربع	۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰			
۵	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید الیگودرز به عرض ۰.۴۰ سانتیمتر و ضخامت ۰.۲ سانتیمتر	مترمربع	۱۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			
۶	تهیه و حمل نصب کاشی درجه ۳۰*۶۰ با ملات ماسه و سیمان	مترمربع	۶۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰			
۷	تهیه حمل و نصب فومیزه ۱۶ امیل درجه ۱۰ با ملات ماسه مخصوص در عرض ۰.۱۰ سانتیمتر	مترمربع	۲۵	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰			
۸	تهیه حمل و نصب ام دی اف ۱۶ امیل از جنس فرامید لبه پی وی سی ۰.۲ میل بهمراه اتصالات مخصوص صلیبی و کلیپسی و فرنگی جهت کلاف بندی داخلی	مترمربع	۴۲۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰			

کل مجموع
۲۰۰

		۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	عدد	تهیه حمل و نصب پرده کرکره ای درجه یک از جنس آلمینیوم ۲ سانتی به همراه اتصالات ولوم داخلی و کلیه برق آلات مربوطه	۹
		۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	متر مربع	تهیه حمل و نصب پارتیشن درجه یک ۲ جداره در عرض ۱۳ سانت از جنس ام دی اف ۱۶ میل فرامید درجه یک لبه پی وی سی ۲ میل بهمراه شیشه عمیل فلود درجه یک و اتصالات کلیپسی و صلیبی تمام پارتیشن ها بدون سوار خکاری در سطح روی کار	۱۰
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	دست	تهیه حمل و نصب برق آلات شامل لولا، قفل و دستگیره و مغزی	۱۱
		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	سرویس	جمع آوری و بارگیری حمل نخاله به محل مجاز شهرداری	۱۲
		جمع کل(ریال)					
		۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰					

بیمه جستولیت مدنی کارگران مجری بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما(هم) هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی نخواهد داشت




مشخصات فنی و شرایط خصوصی عملیات جداسازی فضای پاک و

ناپاک واحد ظرفشویی ساختمان کیترینگ "هما" فرودگاه امام

(ره) خمینی

- ۱- کلیه هزینه داربست، زیر پایی، بالابر و یا چرثقالی به عهده پیمانکار می باشد و در قیمت لحاظ گردیده و آیتم جداگانه ای پرداخت نخواهد شد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
- ۲- تهیه، نصب و اجرای قرنیز ابزار دو طرف گوهره ۱۰ سانتی
- ۳- تهیه و حمل و نصب سنگ پلاک چینی سفید الیگودرز عرض ۴۰ سانت ضخامت ۲ سانت
- ۴- کاشی و سرامیک کف و دیوارها از نوع درجه یک ایرانی برندهای سمنان، البرز یا تبریز
- ۵- براق الات دربها و لولا شامل (قفل و دستگیره) از نوع درجه یک ایرانی
- ۶- تهیه حمل و نصب MDF از جنس ~~خرا~~ ۱۶ میل و لبه PVC ۲ میل
- ۷- اجرای پرده کرکره ای درجه یک از جنس آلミニوم ۷ سانتی بهمراه اتصالات مربوطه
- ۸- اجرای پارتیشن دوجداره در عرض ۱۳ سانت از جنس MDF کاستامانو ۱۶ میل
- ۹- تمام مصالح مصرفی قبل از اجرای کار میباشد به تائید دستگاه نظارت بررسد.
- ۱۰- پیمانکار موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، کلیه موارد اجرایی و مالیاتی را پیش بینی و در قیمت لحاظ نماید. لذا هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.
- ۱۱- ملاک محاسبه در پرداخت، مترابط سطوح نمایان میباشد.
- ۱۲- بازدید پیمانکار از محل اجرای پروژه قبل از اعلام برآورد الزامی میباشد و در صورت عدم بازدید هیچگونه ترتیب اثری در اعلام برآورد قیمت آن شرکت انجام نخواهد پذیرفت.



۱۳- مسئولیت ایمنی و بیمه پرسنل پیمانکار به عهده خود پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

۱۴- مدت اجرای پروژه پس از تحویل کار ۴۵ روز می باشد.

۱۵- جریمه تاخیرات به ازای هر روز ۵ درصد از کل مبلغ پیشنهادی میباشد..

۱۶- با توجه به اینکه عملیات اجرایی پروژه داخل محوطه ایرسайд می باشد تمامی کارگران باید ایرانی باشند پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از کارگران اتباع خارجی استفاده کند.

۱۷- دارا بودن کارت تردد داخل محور ایرسайд تمامی عوامل پیمانکار قبل از شروع اجرای کار الزامی می باشد.

۱۸- دارا بودن برگه سو پیشینه از سامانه ثنا جهت گرفتن کارت تردد داخل محوطه ایرسайд

۱۹- پیمانکار میباشد جهت بازدید از محل اجرای پروژه ۲۴ ساعت قبل به صورت کتبی با دستگاه نظارت مکاتبه نماید.

