

۱۴۰۳/۱۰۲۰

شماره:

شهرداری مهدی شهر

تاریخ:

استعلام بهاء:

عملیات عمرانی اجرای تجاری و سکوی نشیمن واقع در بلوار کارگر (زمین چمن مصنوعی مسکن ملی)
هکتاری شهرک شهدا مسکن ملی براساس فهرست بهاء براساس فهرست بهاء ابنيه سال ۱۴۰۲

واحد سازمانی شهرداری مهدی شهر

نام و مشخصات استعلام شونده:

شماره و تاریخ درخواست		
نوع کار	مشخصات	
عملیات عمرانی اجرای تجاری و سکوی نشیمن واقع در بلوار کارگر محوطه واقع در هشت هکتاری شهرک شهدا مسکن ملی براساس فهرست بهاء براساس فهرست بهاء ابنيه سال ۱۴۰۳		
ریال	ریال به حروف	مبلغ کل پیشنهادی
		محل کار
	بلوار کارگر (شهرک هشت هکتاری مسکن ملی مهدی شهر)	محل اعتبار
	جاری شهرداری مهدی شهر	محل تحويل
	از طریق سامانه ستاد	ملاحظات
کار با مصالح بوده و کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. هیچ گونه تعديل و مابه التفاوت به این پروژه تعلق نمی گیرد. همچنین مبلغ قرارداد به مقدار ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد.		

محل امضاء پیشنهاد دهنده با ذکر نام و نام خانوادگی سمت و مهر شرکت

طیب‌پناه شریدار

شهرداری مهدی شهر

برآورد اولیه اجرای تجاریها و سکو با بلوک سیمانی براساس فهرست بهای ابنيه سال ۱۴۰۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۰۰۱۰۱	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتیمتر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل	متر مربع	۱۰۰	۵/۲۵۴/۰۰۰	۵۲۵/۴۰۰/۰۰۰
۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	متر مکعب	۶۵	۱/۰۴۰/۰۰۰	۶۷/۶۰۰/۰۰۰
۰۶۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالبندی با استفاده از قالب فولادی درستونها و شناوارهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداقل ۳،۵ متر	متر مربع	۴۰	۲/۵۴۵/۰۰۰	۱۰۱/۸۰۰/۰۰۰
۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجادار به قطر ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلو گرم	۳۰۸۰	۳۳۷/۵۰۰	۱/۰۳۹/۵۰۰/۰۰۰
۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجادار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلو گرم	۵۳۲۰	۳۰۹/۰۰۰	۱/۶۴۳/۸۸۰/۰۰۰
۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	متر مکعب	۴۰	۱۳/۶۰۸/۰۰۰	۵۴۴/۳۲۰/۰۰۰
۱۲۰۵۲۳	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی کف پر مشکل از سبکدانه های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر:۵	متر مربع	۸۰۰	۲/۵۵۳/۰۰۰	۲/۰۴۲/۴۰۰/۰۰۰
۱۳۰۳۰۶	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک مشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۳ میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح	متر مربع	۱۰۰	۹۴۴/۰۰۰	۹۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۸۰۳۰۴	اندود سیمان با ضخامت تا ۲ سانتی متر روی سطوح قائم باملات ماسه سیمان ۱:۴	متر مربع	۳۵۰	۸۴۴/۵۰۰	۲۹۵/۵۷۵/۰۰۰
۱۸۰۵۰۲	اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلیمتر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان سفید و پودر و خاک سنگ ۱:۳:۲:۱:۱:۰۳:۱:۴۱=۹/۸۲۸/۵۷۳/۸۶۱ ریال	متر مربع	۳۵۰	۴۳۵/۵۰۰	۱۵۲/۴۲۵/۰۰۰
جمع کل فهرست بها					۶/۵۰۷/۳۰۰/۰۰۰ ریال
جمع کل با اعمال ضرایب منطقه ای و ضریب بالاسری و تجهیز کارگاه					۶/۵۰۷/۳۰۰/۰۰۰ ریال
نه میلیارد و هشتصدو بیست و هشت میلیون و پانصدو هفتادو سه هزار و هشتصدو شصت و یک ریال					