

« صورت وضعیت برآورد (پیمانکار) »

از تاریخ تا تاریخ

شماره پیمان :	تاریخ پیمان :
طرح یا موضوع پیمان : برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان لردگان	
نام دستگاه اجرایی یا کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری	
نام دستگاه نظارت : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لردگان	
نام مهندس مشاور : معاونت عمران روستایی بنیاد استان	
نام سازنده یا پیمانکار :	
دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم ۱۴۰۲	
مدت پیمان : ( ۳ ماه )	
تاریخ شروع به کار :	فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۲
تاریخ خاتمه مجاز :	راهداری
مبلغ اولیه پیمان :	
مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه :	
نوع اعتبار : سایر منابع	

شرح عملیات	برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی در شهرستان لردگان
محل اعتبار	اعتبارات استانی ۱۴۰۲، مصوب ۶۷۰۰ میلیون ریال (تخصیص ۲۰۰۰ میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی + ۴۷۰۰ میلیون ریال نقدی)
عملیات	اجرای مسیل سنگی به طول ۲۵ متر (طبق مندرجات برآورد)
مبلغ برآورد	۴/۶۶۹/۹۵۱/۱۳۷ ریال



« ریز متره صورت وضعیت برآورد - پیمانکار »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان  
 تاریخ: چهارمحل و بختیاری  
 صفحه: ۲

کد فهرست ردیف - متره	شرح مختصر شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۶۰۱۰۱ ۱-۱	بروفیله کردن کف پی و کانال تراکم حداقل ۹۰ / کوبیدگی	۱۷۰۰	۲۵۰۰	۲/۹۰			۱۲۲/۵۰	۱۲۲/۵۰	مترمربع
۰۶۰۱۰۲ ۲-۱	کانال کفی در هر نوع زمین	۱۷۰۰	۲۵۰۰	۲/۹۰	۱/۴۰		۱۷۱/۵۰	۱۷۱/۵۰	مترمکعب
۰۶۰۱۰۱ ۳-۱	دربار ما فلوه سنگ یا سنگ لاشه	۲۷۰۰	۲۵۰۰	۰/۳۰	۱/۵۰		۲۲/۵۰	۲۲/۵۰	مترمکعب
۰۶۰۱۰۱ ۴-۱	سایه یا سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی	۱۷۰۰	۲۵۰۰	۲/۹۰	۰/۳۰		۲۶/۷۵		مترمکعب
							۱۰۸۰۰۰		
							۱۶۸۰۷۵		
۰۶۰۲۰۱ ۵-۱	افزافه میا سایی یا سنگ لاشه برای سایی دیوار	۲۷۰۰	۲۵۰۰	۱/۲۰	۱/۸۰		۱۰۸/۰۰		مترمکعب
							۲۴/۰۰		
۰۶۰۲۰۲ ۶-۱	افزافه برپا برای تماسازی با سنگ پادیر با ارتفاع ساوی	۲۷۰۰	۲۵۰۰		۲/۴۰		۱۲۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	مترمربع
۰۷۰۲۰۲ ۷-۱	سنگینی نمای سنگی با سنگ پادیر تراش	۲/	۲۵۰۰		۲/۴۰		۱۲۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	مترمربع
۰۸۰۳۰۱ ۸-۱	تهیه وسایل قالب بندی تابلیه‌های با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.	۱۷۰۰	۸۰۰	۲/۵۰			۴۰۰۰۰		مترمربع
							۷/۲۰		
							۹/۰۰		
							۲۶/۸۰		
۰۹۰۲۰۵ ۹-۱	ارماتوربندی با شماره ۱۲ تا ۱۸ اجدار All	۱۸۰۰	۸۰۰			۱/۲۱۰	۱۷۴/۲۴		کیلوگرم
							۰/۸۸۸		
							۳۰۴/۱۱		

شماره برآورد

تاریخ:

پیمانکار:

مشاور  
 مهندس کریمی  
 S. Karimi

« ریز متری صورت وضعیت برآورد - پیمانکار »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
 لردگان چهارمخال و سختیاری  
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان  
 تاریخ: صفحه: ۳

کد فهرست ردیف - زیرردیف	شرح مختصر شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن نا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۹-۲-۵	آرماتوربندی تا شماره ۱۲ ~ ۱۸ آحاد AIII	۷۰/۰۰	۱/۵۰			نقل از صفحه قبل ۳۰۱/۱۷	۲۷۹/۷۲	کیلوگرم	
۹-۲		۸/۰۰	۴/۵۰			۰/۸۸۸	۴۳/۵۶		
۹-۵		۳۰/۰۰	۰/۸۵			۰/۶۱۷	۱۵/۷۳	۶۴۱/۱۲	
۹-۲-۶	آرماتوربندی شماره ۲۰ آحاد و بالاتر AIII	۶۰/۰۰	۴/۵۰			۲/۰۰۰	۵۴۰/۰۰	کیلوگرم	
۱۱-۱-۶	تهیه و اجرای بیش باس و ماسه سسته طبیعی یا سگسته. از مصالح رودخانه‌ای. با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	۱/۰۰	۸/۰۰	۴/۵۰	۰-۳۰	۱۰/۸۰	۹/۳۸	مترمکعب	
۱۱-۲		۱/۰۰	۱۵/۰۰	۱/۵۰	۰-۱۵		۱/۳۵		
۱۱-۳		۲/۰۰	۴/۵۰	۰/۳۰	۰-۵۰		۲۳/۹۱		
۱۱-۴		۱/۰۰	۱۷/۰۰	۰/۷۰	۰-۱۰		۲۳/۳۸		
۱۲-۱-۱	اضافه بهای بیش ریزی به ضخامت ۱۵ سانت و کمتر					۱۱/۷۶	۱۱/۷۶	۱۱/۷۶	مترمکعب
۱۲-۱-۱									
۱۲-۱-۱	اضافه بهای بیش ریزی با شس و ماسه سبک کوهی					۲۳/۹۱	۲۳/۹۱	۲۳/۹۱	مترمکعب
۱۳-۱									
۱۴-۱-۱	بجای سگوت کارگران پیمانکار	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	متر مربع
۱۴-۱-۱									
۱۴-۱-۱	ساختناتهای اداری و دفاتر کار پیمانکار	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	متر مربع
۱۴-۱-۱									
۱۴-۱-۱	تهیه غذای کارگران	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۴-۱-۱									
۱۴-۱-۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۴-۱-۲									
۱۴-۱-۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور - کارفرما و آزمایشگاه								مقطوع

بهره بردار

کارفرما

مشاور

پیمانکار:

صفر کریمی  
S. Karimi

« ریز متره صورت وضعیت برآورد - پیمانکار »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
 لردگان چهارمخال و بختیاری  
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان صفحه: ۲

کد فهرست ردیف - برودت	شرح مختصر شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۴۲۰۳۰۳ ۱۸-۱	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آرماسگاه	۱/۰۰					۱/۰۰	مقطوع ۱/۰۰	
۴۲۰۸۰۱ ۱۹-۱	ایاب و ذهاب کارگاه	۱/۰۰					۱/۰۰	مقطوع ۱/۰۰	
۴۲۱۳۰۱ ۲۰-۱	بیمه تجهیز کارگاه	۱/۰۰					۱/۰۰	مقطوع ۱/۰۰	
۴۲۱۳۰۲ ۲۱-۱	رجیدس کارگاه	۱/۰۰					۱/۰۰	مقطوع ۱/۰۰	

« برگه مالی صورت وضعیت برآورد (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی  
 نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و تاریخ  
 شهرستان لردگان  
 نام مهندس مشاور: معاویت عمران روسازی بنیاد استان  
 صفحه ۵

نام پیمانکار:

ردیف	شماره	شرح مختصر ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۲- عملیات خاکی با دست						
۱	۰۲۰۵۰۱	پروفیله کردن کف پی و کانال، تراکم حداقل ۹۰ کوبیدگی	مترمربع	۴۳'۰۰۰/۰	۱۱۲/۵۰	۵'۱۹۲'۰۰۰
		جمع فصل بریال		(۱/۰۸×۱/۳)		۵'۲۹۲'۰۰۰
۳- عملیات خاکی با ماشین						
۲	۰۳۴۶۰۲	کانال کی در هر نوع زمین	مترمکعب	۵۳۹'۰۰۰/۰	۱۷۱/۵۰	۹۲'۴۳۸'۵۰۰
		جمع فصل بریال		(۱/۰۸×۱/۳)		۹۲'۴۳۸'۵۰۰
۶- عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی						
۳	۰۶۰۱۰۱	درناژ با قلوه سنگ یا سنگ لانه	مترمکعب	۱'۲۱۹'۰۰۰/۰	۲۲/۵۰	۲۷'۲۱۷'۵۰۰
۴	۰۶۰۲۰۱	بنایی نا سنگ لانه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی	مترمکعب	۸'۵۸۱'۰۰۰/۰	۱۶۸/۷۵	۱۴۴۸'۴۳'۷۵۰
۵	۰۶۰۳۰۱	اضافه بها بنایی نا سنگ لانه برای بنایی دیوار	مترمکعب	۲'۱۱۴'۰۰۰/۰	۱۳۲/۰۰	۲۹۲'۲۴۸'۰۰۰
۶	۰۶۰۴۰۲	اضافه بها برای ساسازی با سنگ نادر با ارتفاع مساوی	مترمربع	۲'۰۵۸'۰۰۰/۰	۱۲۰/۰۰	۲۴۶'۹۶۰'۰۰۰
		جمع فصل بریال		(۱/۰۸×۱/۳)		۲'۰۹۴'۶۷۹'۲۵۰
۷- اندود و بندکشی						
۷	۰۷۰۲۰۲	بندکشی نمای سنگی با سنگ بادیتر تراش	مترمربع	۳۵'۰۵۰۰/۰	۱۲۰/۰۰	۴۲'۰۶۰'۰۰۰
		جمع فصل بریال		(۱/۰۸×۱/۳)		۴۲'۰۶۰'۰۰۰
۸- قالب بندی						
۸	۰۸۰۳۰۱	تهیه وسایل قالب بندی تابلیه‌های ما دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.	مترمربع	۳'۶۶۴'۰۰۰/۰	۲۶/۸۰	۱۲۴'۸۳۵'۲۰۰
		جمع فصل بریال		(۱/۰۸×۱/۳)		۱۲۴'۸۳۵'۲۰۰
۹- کارهای فولادی با میلگرد						
۹	۰۹۰۲۰۵	آرماژور بندی تا نمره ۱۲ ~ ۱۸ آجدار AIII	کیلوگرم	۳۰۳'۰۰۰/۰	۶۴۱/۱۲	۱۹۲'۲۵۹'۲۶۰
۱۰	۰۹۰۲۰۶	آرماژور بندی نمره ۲۰ آجدار و بالاتر AIII	کیلوگرم	۲۸۵'۰۰۰/۰	۵۴۰/۰۰	۱۵۲'۹۰۰'۰۰۰
		جمع فصل بریال		(۱/۰۸×۱/۳)		۳۴۸'۱۵۹'۲۶۰
۱۲- احداث و مرمت ابنیه بتنی						
۱۱	۱۲۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبقه بندی شده، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	مترمکعب	۱۰'۳۱۴'۰۰۰/۰	۲۲/۹۱	۲۴۶'۶۰۷'۷۱۰

نقل به صفحه بعد ۲۴۶'۶۰۷'۷۴۰

بهره بردار

شماره

پیمانکار:

صفر کریمی  
S. Karimi

« برگه مالی صورت وضعیت برآورد (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی  
 نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و تاریخ:  
 شهرستان لردگان  
 نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان  
 بختیاری

صفحه: ۶

نام پیمانکار:

ردیف *	شماره	شرح مختصر ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۱۲ - احداث و مرمت اینیبه بتنی						
۱۱	۱۲۰۲۰۹	اضافه بها بتن ریزی به ضخامت ۱۵ سانت و کمتر	مترمکعب	۵۴۴'۰۰۰/۰	۱۱/۷۶	۶'۲۲۰'۹۶۰
۱۲	۱۲۰۶۰۱	اضافه بها بتن ریزی با شن و ماسه سنگ کوهی	مترمکعب	۶۷۵'۰۰۰/۰	۲۳/۹۱	۱۶'۱۳۹'۲۵۰
جمع فصل بریال				(۱/۰۸۰۱/۳)		۲۶۹'۱۶۷'۹۵۰
۲۰ - حمل و نقل						
۱۸	۲۰۱۵۰۱	حمل خاک برای خاکبرداری های معمولی [مواد حاصل از عملیات برای خاکبرداری های معمولی]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۶۸۶/۰۰	۲۱'۲۶۶'۰۰۰
۱۹	۲۰۱۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات ماراد بر یک کیلومتر [آب برای ساخت و عمل آوری بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۶۲'۰۰۰/۰	۱۱۵/۳۲	۷'۱۲۹'۸۴۰
۱۷	۲۰۱۵۱۹	حمل مصالح کوهی بتن مازاد بر یک کیلومتر [مصالح سنگی (کوهی) بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۶۹۳/۳۹	۲۱'۲۹۵'۰۰۰
۲۳	۲۰۱۵۲۳	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر [سنگ لاشه برای بنایی سنگی]	مترمکعب - کیلومتر	۴۰'۳۰۰/۰	۴'۸۹۳/۷۵	۱۹۷'۱۱۸'۱۲۵
۱۶	۲۰۱۵۲۴	حمل مصالح درناز مازاد بر یک کیلومتر [مصالح درناز و بلوکاز]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۲۰۲/۵۰	۶'۲۷۷'۵۰۰
۲۵	۲۰۱۵۲۷	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف [ماسه برای بنایی سنگی]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۱'۲۶۸/۱۳	۲۵'۵۱۱'۰۰۰
۱۹	۲۰۱۶۰۱	حمل میلگرد مازاد بر ۳۰ کیلومتر [میلگرد]	تن - کیلومتر	۱۶'۰۰۰/۰	۱۳۵/۸۲	۲'۱۷۳'۱۱۰
۱۴	۲۰۱۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر [سیمان]	تن - کیلومتر	۱۶'۰۰۰/۰	۲'۵۰۶/۵۳	۲'۰۱۱'۲۹۸۰
جمع فصل بریال				(۱/۰۸۰۱/۳)		۳۴۱'۱۹۶'۱۸۵
۴۲ - تجهیز و برچیدن کارگاه						
۱۱	۴۲۰۱۰۲	محل سکونت کارگران پیمانکار	مترمربع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰'۰۰۰'۰۰۰
۱۵	۴۲۰۱۰۳	ساحتمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار	مترمربع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰'۰۰۰'۰۰۰
۱۶	۴۲۰۲۰۱	تهیه غذای کارگران	مقطوع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰'۰۰۰'۰۰۰
نقل به صفحه بعد						۳۰'۰۰۰'۰۰۰

بهره بردار

کارفرما

پیمانکار:



« برگه مالی صورت وضعیت برآورد (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشه راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روسنای سلطانی  
 نام پیمانکار: شهرستان لردگان  
 نام دستگاہ اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و تباریخ  
 نام مهندس مشاور: ماموب عمران روسنایی بنیاد استان  
 صفحه: ۷

ردیف	شماره	شرح مختصر ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۴۲- تجهیز و برچیدن کارگاه						
۱۷	۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	مفتوح	۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۷۰۰	۱۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۱۸	۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۷۰۰	۳۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۱۹	۴۲۰۸۰۱	ایاب و ذهاب کارگاه	مقطوع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۷۰۰	۱۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۲۰	۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه	مفتوح	۱۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۷۰۰	۱۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۲۱	۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه	مقطوع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۷۰۰	۱۷۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال				( )		۱۱۰'۰۰۰'۰۰۰

بهره بردار

کارفرما

دین کریمی  
S. Karimi

پیمانکار

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار) »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نام پیمانکار: لردگان  
 نام مهندس مشاور: معاون عمران روستایی بنیاد استان صفحه: ۸

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مبالغ یا بکار	جمع فصل	% وزنی
۲	عملیات خاکی یا دست	۷'۴۲۹'۹۶۸	.	.	.	۷'۴۲۹'۹۶۸	۰/۱۶
۳	عملیات خاکی یا ماشین	۱۲۹'۷۸۳'۶۵۴	.	.	.	۱۲۹'۷۸۳'۶۵۴	۲/۷۸
۶	عملیات احداث و مرمت انبیه سنگی	۲'۸۲۸'۶۰۹'۶۶۷	.	.	.	۲'۸۲۸'۶۰۹'۶۶۷	۶۰/۵۷
۷	اندود و سدکشی	۵۹'۰۵۲'۲۴۰	.	.	.	۵۹'۰۵۲'۲۴۰	۱/۲۶
۸	قالب سدی	۱۸۹'۳۰۸'۶۲۱	.	.	.	۱۸۹'۳۰۸'۶۲۱	۴/۰۵
۹	کارهای فولادی با میلگرد	۴۸۸'۸۱۵'۷۴۱	.	.	.	۴۸۸'۸۱۵'۷۴۱	۱۰/۴۷
۱۲	احداث و مرمت انبیه بنی	۳۷۷'۹۱۱'۸۰۲	.	.	.	۳۷۷'۹۱۱'۸۰۲	۸/۰۹
۲۰	حمل و نقل	۲۷۹'۰۳۹'۴۴۴	.	.	.	۲۷۹'۰۳۹'۴۴۴	۱۰/۸۶
۴۲	تجهیز و برچیدن کارگاد	۱۱۰'۰۰۰'۰۰۰	.	.	.	۱۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۲/۳۶
	جمع با احتساب ضرایب	۴'۶۶۹'۹۵۱'۱۳۷				۴'۶۶۹'۹۵۱'۱۳۷	

صفیول کریمی  
S. Karimi

«مبالغ دفترچه‌ها-صورت‌وضعیت برآورد (پیمانکار)»

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان  
 تاریخ: چهارمخال و بختیاری لردگان  
 صفحه: ۹

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

نام دفترچه	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	مبلغ دفترچه
راهداری	۴'۵۵۹'۹۵۱'۱۳۷				۴'۵۵۹'۹۵۱'۱۳۷
جمع با احتساب ضرایب	۴'۵۵۹'۹۵۱'۱۳۷				۴'۵۵۹'۹۵۱'۱۳۷

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ اضافه می شود مبلغ بهایر

جمع کل تحبیر نه حروف صد ده میلیون ریال

۱'۶۶۹'۹۵۱'۱۳۷ مبلغ کارکرد تا این تاریخ

جمع کل کارکرد نه حروف چهار میلیارد و شصت و نه میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار و صد و سی و هفت ریال




« برگه محاسبه مقدار آب برای ساخت و عمل آوری بتن مصرفی ، مربوط به حمل صورت و صعب شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
 نام پیمانکار: لردگان  
 نام مهندس مشاور: معاون عمران روستایی بنیاد استان  
 تاریخ: چهارمچال و نخساری  
 صفحه: ۱۰

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۱	۰۴۰۲۰۶	بنایی ناسک لانه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در بی	مترمکب	۰/۱۰۰۰				۰/۱۰۰۰۰۰۰	۱۶۸/۷۵	۱۶۸۷۵
۲	۱۲۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن ناس و ماسه بسته طبیعی یا شکسته. از مصالح رودخانه‌ای. با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	مترمکب	۰/۵۰۰۰				۰/۵۰۰۰۰	۲۳/۹۱	۱۱۹۵۵
جمع آب برای ساخت و عمل آوری بتن مصرفی: ۲۸/۸۳۰										

$$2883 \times 1 \times (1.5 - 1) = 115.31$$

پیمانکار

بهره بردار

کارفرما

صفر کریمی  
S. Karimi

پیمانکار:

« برگه محاسبه مقدار سنگ لاشه برای نئای سنگی مصرفی . مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۲

نام پروژه : برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

چهارمخال و بختیاری

لرستان

نام مهندس مشاور : معاون عمران روستایی بنیاد استان

صفحه ۱۱

نام پیمانکار:

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۳	۰۶۰۲۰۹	بهای با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱۵ در بی	مترمکعب	۱۰۰۰۰۰				۱/۰۰۰۰۰۰	۱۶۸/۷۵	۱۶۸۰۷۵۰
		جمع سنگ لاشه برای نئای سنگی مصرفی							۱۶۸۰۷۵۰	۱۶۸۰۷۵۰

$$۱۶۸,۷۵ \times ۱۶ ((۳۰ - ۱)) = ۴,۸۹۳,۷۵$$

پیمانکار

مهره سردار  
کارفرما  
پیمانکار:  
مهره سردار  
کارفرما  
پیمانکار:  
S. Karimi

« برگه محاسبه مقدار سیمان مصرفی ، مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
لردگان چهارمحال و بختیاری  
نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان  
صفحه: ۱۲ تاریخ:

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۴	۰۶۰۲۰۱	بهای ناسک لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در بی	مترمکعب	۰۰۳۰۰۰		۰۰۲۲۵۰		۰۰۰۶۷۵	۱۶۸/۷۵	۱۱/۳۹۱
۵	۱۲۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن ماسه تنه طبیعی با شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	مترمکعب	۰۰۳۳۰۰				۰۰۲۳۰۰۰۰	۲۳/۹۱	۷/۸۹۰
جمع سیمان مصرفی									۱۹/۲۸۱	

$$۱۹.۲۸۱ \times ۱ \times ((۱۶۰ - ۳۰)) = ۲.۵۰۶.۵۳$$

پیمانکار

بهره بردار

کارفرما

پیمانکار

صفر گزیمی  
S. Karimi

« برگه محاسبه مقدار ماسه برای بنایی سنگی مصرفی ، مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار) »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه : برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
 نام پیمانکار : لردگان  
 نام مهندس مشاور : معاونت عمران روستایی بنیاد استان  
 تاریخ : چهارم محال و بختباری  
 صفحه : ۱۳

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۶	۰۶۰۲۰۱	بنایی یا سنگ لاسه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در بی	مترمکعب	۰۰۳۰۰۰				۰۰۳۰۰۰۰۰	۱۶۸/۷۵	۵۰/۶۲۵
		جمع ماسه برای بنایی سنگی مصرفی								۵ / ۶۱۵

$$۵۰.۶۲۵ \times ۱۰ \times ((۳۰ - ۱)) = ۱,۴۶۸.۱۳$$

پیمانکار

مصرف ماسه  
 مشاور  
 S. Karimi

بهره بردار

کارفرما

پیمانکار

« برگه محاسبه مقدار مصالح درناز و بلوکاز مصرفی ، مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تاریخ:

چهارمحل و نختیاری

لردگان

صفحه: ۱۴

نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد استان

نام پیمانکار:

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۷	۰۶-۱۰۱	درناز یا فلوه سگ یا سنگ لاشه	مترمکب	۱/۰۰۰۰				۱/۰۰۰۰۰۰	۲۲/۵۰	۲۱۵۰
		جمع مصالح درناز و بلوکاز مصرفی							۲۲/۵۰۰	۲۱۵۰۰

$$۲۲,۵ \times ۱ \times (۱,۱۰ - ۱) = ۲,۲۵۰$$

پیمانکار

مهندس کارفرما  
S. Karimi

بهره بردار

کارفرما

پیمانکار:

« برگه محاسبه مقدار مصالح سنگی (کوهی) بتن مصرفی ، مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
لرستان چهارمحال و بختیاری  
نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاون عمران روستایی بنیاد استان  
صفحه: ۱۵

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۸	۱۲۰۶۰۱	اضافه بها بتن ریزی با شن و ماسه سنگ کوهی	مترمکعب	۱/۰۰۰۰				۱/۰۰۰۰۰۰۰	۲۳/۹۱	۲۳/۹۱۰
		جمع مصالح سنگی (کوهی) بتن مصرفی							۲۳/۹۱۰	۲۳/۹۱۰

$$۲۳.۹۱ \times ۱ \times (۱.۳۰ - ۱) = ۶۹۲.۳۹$$

پیمانکار

صفر کریمی  
S. Karimi

شماره برآورد

کریه

پیمانکار:

« برگه محاسبه مقدار مواد حاصل از عملیات برای خاکریزهای معمولی مصرفی . مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار) »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطانی شهر سنان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
لرستان چهارمحال و بختیاری  
نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بساد استان  
تاریخ: صفحه ۱۶

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۹	۰۳۴۶۰۲	کانال کنی در هر نوع زمین	مترمکعب	۱۰۰۰۰۰				۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۱/۵۰	۱۷۱۵۰۰
		جمع مواد حاصل از عملیات برای خاکریزهای معمولی مصرفی							۱۷۱۵۰۰	۱۷۱۵۰۰

$$۱۷۱,۵ \times ۱ \times (۴ - ۰) = ۶۸۶,۰۰$$

پیمانکار

بهره بردار

کارفرما

پیمانکار:

صفر کریمی  
S. Karimi

«برگه محاسبه مقدار میلگرد مصرفی . مربوط به حمل صورت وضعیت شماره برآورد (پیمانکار)»

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای طرح هادی روستای سلطان شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  
لرستان  
نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بناد استان  
تاریخ: چهارم محال و بختیاری  
صفحه: ۱۷

ردیف	کد فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۱۰	۰۹۰۲۰۵	آرماتوربندی تا عمده ۱۲ تا ۱۸ اجدار AIII	کیلوگرم		۰/۰۰۱۰			۰/۰۰۱۰۰۰	۶۱۶/۱۲	۰/۶۴۶
۱۱	۰۹۰۲۰۶	آرماتوربندی عمده ۲۰ اجدار و بالاتر AIII	کیلوگرم		۰/۰۰۱۰			۰/۰۰۱۰۰۰	۵۲۰۰۰۰	۰۰۵۲۰
		جمع میلگرد مصرفی							۱۰۱۸۱	۱۰۱۸۱

$$۱۰۱۸۱ \times ۱ \times (۱۱۲۵ - ۲۰) = ۱۳۵۸۲$$

پیمانکار

بهره بردار

کارفرما

مشاور

پیمانکار



جدول فاصله های حمل مصالح روستای سلمان

ردیف	عملیات	فاصله حمل (کیلومتر)	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)
۱	فاصله حمل مواد حاصل از خاک برداری ، کانال کنی ، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاک ریزی های معمولی	۳	۲۵
۲	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری ، کانال کنی ، گود برداری و پی کنی ها برای مصرف در خاک ریزیهای سنگی	—	۲۵
۳	فاصله حمل از معین قرصه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی	—	۱۵
۴	فاصله حمل از معین قرصه تا محل مصرف در خاکریزی های سنگی	—	۱۰
۵	فاصله حمل به دیو خاک نیابتی	—	....
۶	فاصله حمل به دیو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک ، سنگ ، لجن و نظایر آن)	—	۱۵
۷	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب	—	۱۵
۸	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی ، زیرساخت ، آسفالته و تثبیت خاک	—	...
۹	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	۵	...
۱۰	فاصله حمل ماسه بادی	—	۷۵
۱۱	فاصله حمل زیرساخت	—	۲۵
۱۲	فاصله زیر بالامت	—	...
۱۳	فاصله حمل آسفالته رودخانه	—	۵۰
۱۴	فاصله حمل آسفالته کوهی	—	۵۰
۱۵	فاصله حمل مصالح زمکش	—	...
۱۶	فاصله مصالح فیلتر	—	...
۱۷	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معین تا محل تولید آسفالت	—	۵۰
۱۸	فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا	—	۴۰
۱۹	فاصله حمل مصالح ماسه برای عملیات بنایی سنگی	۳۰	۵۰
۲۰	فاصله حمل مصالح سنگی کوهی بتن از محل معین تا محل تولید بتن	۳۰	۵۰
۲۱	فاصله حمل بتن با تراک میکسر	—	۲۰
۲۲	فاصله حمل بتن برای اجرای رویه بتنی	—	۲۰
۲۳	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی	۳۰	۳۰
۲۴	فاصله حمل مصالح معین برای سنگ بنایی	۳۰	۳۰
۲۵	فاصله حمل مصالح درزبند پشت دیوار ها مانند کوزه سنگ و بلوکاز با سنگ لاشه	۱۰	۲۵
۲۶	فاصله حمل میلگرد	۱۲۵	۴۵۰
۲۷	فاصله حمل انواع آهن آلات	—	۴۵۰
۲۸	فاصله حمل سیمان	۱۴۰	۳۰۰
۲۹	فاصله حمل آهک	—	—
۳۰	فاصله حمل جدول های بتنی پیش ساخته	—	...
۳۱	فاصله حمل قیر خالص یا تانکر دو چرخه	—	۴۵۰
۳۲	فاصله حمل قیر خالص یا تانکر معمولی	—	۳۰۰
۳۳	فاصله حمل قیر مخلوط و امولسیون	—	...
۳۴	فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیر های با طول کمتر از ۱۰ متر لوله های بتنی و پاکس پیش ساخته	—	...
۳۵	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) آسفالت از محل معین تا محل تولید آسفالت	—	۵۰

صفر کریمی  
S. Karimi



### بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  
استان چهارمحال و بختیاری

معاونت عمران روستایی

بخش:

شهرستان:

کنترل و تصویب:

دهستان:

موضوع تصویب:

مقیاس:

شماره:

شماره نقشه: ۷-۲



مختصات

مختصات

DRG. TITLE

مختصات نقشه

مختصات مسکن انقلاب اسلامی  
سلطانی



بین لایه ای کف با ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

- ۱- سنگ کاری در دیوار با سنگ لانه و ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.
- ۲- سنگ کاری در پی یا سنگ لانه و ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.
- ۳- لوله رهکنی ۶۰ میلیمتری هر ۶ متر طول یک عدد در ارتفاع ۱ متری تعبیه گردد.
- ۴- درز انقطاع هر ۸ متر طول یک عدد به ضخامت ۲ سانتیمتر تعبیه گردد. در صورت درز انقطاع با پوولنت ۲ سانتیمتری پوشش داده شود.
- ۵- پس لایه ای کف با ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.
- ۶- بنا در داخل کانال و یک ردیف از بیرون کانال (رو به مسطحه) با ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب اجرا گردد.

مهندس س. کاظمی  
S. KAFIMI