## استعلام پیشنهاد قیمت تهیه و نصب و اجرای کارهای چوبی و ساختمانی پلی کلینیک مشکین شهر

| ردیف | شرح خدمات | تعداد/مقدار | بهاء واحد به ریال | بهاء کل به ریال |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | برچیدن شیشه ها و اسکلت نگه دارنده شیشه های استیشن پذیرش ها و حمل به محل قابل قبول کارفرما یا شهرداری | ۱۴ متر مربع | | |
| ۲ | برچیدن پارتیشن فلزی موجود در پارکینگ و حمل آن به محل قابل قبول کارفرما | ۳۳ متر مربع | | |
| ۳ | تخریب دیوار به همراه نمای جلویی و نمای پشتی و سنگ رویه استیشن سنگی و حمل نخاله به محل قابل قبول شهرداری | ۱۱ متر مربع | | |
| ۴ | تخریب دیوار موجود و حمل نخاله به محل قابل قبول شهرداری به همراه متعلقات مربوطه | ۱۵ متر مربع | | |
| ۵ | برچیدن درب فلزی ورودی انبار دارویی به همراه متعلقات مربوطه به صورت سالم | ۱ عدد | | |
| ۶ | برچیدن استیشن چوبی به همراه متعلقات مربوطه و حمل به محل قابل قبول کارفرما و یا شهرداری | ۱۱ متر مربع | | |
| ۷ | برچیدن چراغ های سقفی موجود و حمل به محل قابل قبول کارفرما | ۸ عدد | | |
| ۸ | تهیه و نصب و اصلاح سنگ دیواره جنب استیشن مطابق سنگ نمای سالن پذیرش و سالن اصلی و طبق نظر کارفرما | ۳ متر مربع | | |
| ۹ | تهیه و نصب و اجرای استیشن با جنس ام دی اف درجه ۱ با صفحه رویه دوبل با عمق ۸۰ ارتفاع ۷۳ و ۱۱۵ سانتیمتر مطابق استاندارد های اجرایی مورد تایید کارفرما با کلیه متعلقات مربوطه ( سه عدد استیشن ) | ۱۴ متر مربع | | |
| ۱۰ | تهیه و نصب و اجرای شاسی کشی برای زیر سازی استیشن از قوطی ۳ * ۵ با رنگ سفید و ضد زنگ مرغوب با کلیه متعلقات مربوطه به تایید کارفرما | ۴۰۰ کیلو گرم | | |
| ۱۱ | تهیه و نصب و اجرای فایل (۴ کشوای ) برای زیر استیشن با دستگیره استیل و ریل ساچمه ای ۴۰ سانتی با پایه استیل و ابعاد فایل ارتفاع ۶۵ عرض ۵۰ و عمق ۵۰ سانتیمتر با تایید کارفرما با کلیه متعلقات مربوطه | ۴ عدد | | |
| ۱۲ | تهیه و نصب و اجرای درب به همراه چهار چوب از جنس ام دی اف با مهار بندی مناسب همراه با یراق آلات مربوطه و مورد تایید کار فرما | ۱ عدد | | |
| ۱۳ | برش سنگ بوسیله دستگاه کاتر طبق نظر کارفرما | ۴۰ متر طول | | |
| ۱۴ | تهیه و نصب و اجرای وال پست با استفاده از نبشی به همراه صفحه نصب و رول بولت طبق نظر کارفرما | ۵۰۰ کیلو گرم | | |
| ۱۵ | تهیه و نصب و اجرای دیوار ۲۰ سانتی آجر فشاری با متعلقات مربوطه طبق نظر کارفرما | ۶۰ متر مربع | | |
| ۱۶ | نصب و اجرای درب فلزی ورودی انبار دارویی طبق نظر کارفرما | ۱ عد | | |
| ۱۷ | تهیه و نصب درب فلزی ورودی دو لنگه مطابق درب انبار دارویی به همراه یراق آلات مربوطه | ۱ عدد | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ۱۸ | نصب و اجرای پنجره موجود طبق نظر کارفرما | ۲ عدد | | |
| ۱۹ | تهیه و نصب و اجرای ضد زنگ و رنگ روغنی مطابق برای درب های فلزی انبار دارویی طبق نظر کارفرما | ۲ عدد | | |
| ۲۰ | تهیه و نصب و اجرای سنگ زیر کار مطابق نمونه اجرا شده در پارکینگ با متعلقات مربوطه طبق نظر کارفرما | ۱۶ متر مربع | | |
| ۲۱ | تهیه و اجرای سیمانکاری آستر طبق نظر کارفرما | ۱۲۰ متر مربع | | |
| ۲۲ | تهیه و اجرای سفید کاری با سیمان کاری سفید طبق نظر کارفرما | ۱۲۰ متر مربع | | |
| ۲۳ | تهیه و نصب نعل درگاه درب و پنجره به همراه سایر اتصالات و یراق آلات مربوطه | ۱۰۰ کیلو گرم | | |
| ۲۴ | تهیه و نصب و اجرای پروفیل ترمال جهت نگه داشتن شیشه های سکوریت طبق نظر کارفرما | ۴۵ متر طول | | |
| ۲۵ | تهیه و نصب و اجرای شیشه سکوریت ۱۰ میل برای استیشن های پذیرش برای جاگذاری پروفیل های ساخته شده در بالای استیشن ( مساحت هر شیشه در هر قسمت که بوسیله پروفیل های جدا شده است مطابق استاندارد اجرا می گردد ) | ۲۲ متر مربع | | |
| ۲۶ | باز شو برای پذیرش بر روی شیشه های سکوریت اجرا شده به صورت نیم دایره و سوارخ کردن آن بوسیله دستگاه سی ان سی مطابق نظر کارفرما | ۵ عدد | | |
| ۲۷ | تهیه و اجرای چراغ ۶۰ در ۶۰ گلنور استاندارد رو کار ۶۰ وات و ۶۶۰۰ لومن طبق نظر کارفرما | ۸ عدد | | |
| | جمع کل مبلغ | | | |
| | مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به ریال | | | |
| | جمع کل مبلغ با احتساب مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به عدد ریال | | | |
| | جمع کل مبلغ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به حروف ریال | | | |

- تمامی اقلام استعلام بهاء قبل از نصب باید مورد تایید و نظر کارفرما می باشد .
- در صورت ارائه گواهی ارزش افزوده ۹ درصد به قیمت فوق افزوده خواهد شد .
- با برنده مناقصه قرارداد جداگانه ای منعقد خواهد شد .
- کلیه مصالح درجه یک و با انتخاب کارفرما خواهد بود .
- کلیه وسایل باز شده توسط پیمانکار بایستی بصورت صورتجلسه به کارفرما تحویل گردد
- فرم بازدید در سامانه بارگذاری گردد و پیمانکار بایستی فرم مذکور را به تایید قسمت اداری درمانگاه برساند .

اسناد فوق بایستی در سامانه همراه با پشنهاد قیمت بارگذاری گردد .

# اسناد استعلام

اسناد این استعلام شامل:

۱- شرایط استعلام

۲- پیش نویس قرارداد ، شرایط

۳ - برگ پیشنهاد قیمت

۴- کسورات قانونی این قرارداد بر اساس پروژه های غیر عمرانی می باشد .

۵- فرم بازدید از محل پروژه

۶-نقشه های اجرایی

بسمه تعالی

# مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

## عنـــوان پـــروژه :

**تهیه و نصب و اجرای کارهای چوبی و ساختمانی پلی کلینیک مشکین شهر**

## استعلام

**بهمن ماه ۱۴۰۲**

**۳- تکمیل و ارسال پیشنهادها:**

شرایط مشروحه زیر نیز در این استعلام مورد عمل قرار خواهد گرفت.

داوطلب شرکت در استعلام باید پیشنهاد خود و فرم بازدید را در سامانه بارگذاری نماید.

**۴- اسناد استعلام:**

- اسناد و مدارک استعلام که از طرف کارفرما در اختیار داوطلبان مشارکت دراستعلام قرار داده شده است باید بر طبق شرایط استعلام و نیز سایر دستورالعمل ها ومقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در سامانه تدارکات دولت بار گذاری نماید

- شرایط استعلام
- فهرست بهاء پیوست
- برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی.
- تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی استعلام
- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.
- تکمیل و مهر و امضاء فرم خود اظهاری توسط پیمانکاران پروژه و بارگذاری آن در سامانه تدارکات
- رتبه پیمانکاری برای اشخاص حقوقی و حقیقی

**۵- تکمیل، تنظیم، مهر و امضاء اسناد** استعلام:

پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک استعلام را که در بند ۴ ذکر شده، بدون تغییر،حذف یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضا نموده و در سامانه بارگذاری نماید. چنانچه با تشخیص کمیته خرید ، بعضی از اوراق غیر تعهد آور، سهواً مهر و امضا نشده باشند، پیشنهاد دهنده در جلسه استعلام آنها را مهر و امضا خواهد کرد. در غیر این صورت آن پیشنهاد، ناقص و مردود خواهد بود.

**۶- کامل بودن پیشنهاد ها:**

پیشنهادهای استعلام باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک استعلام ، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرایط استعلام و یا نداشتن تضمین کافی و یا عدم بارگذاری فرم رویت ، آن پیشنهاد مردود است. نام این پیشنهاد دهندگان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می شود تا اقدام های لازم درمورد آنان به عمل آید.

**۷ پیشنهاد قیمت:**

در تحریر مبلغ واحد و مبلغ کل دقت لازم به عمل آید قیمت نهایی حاصل جمع مبلغ واحد در تعداد استعلام با جمع ردیفهای استعلام می باشد .

**۸ برنده استعلام:**

برنده استعلام باید حداکثر تا سه روز پس از ابلاغ کتبی کارفرما، با سپردن ۱۰٪ کل مبلغ قرارداد به عنوان تضمین اجرای تعهـدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد پیمـــان مبادرت نماید.

۹- ارائه صورت وضعیت مستقل به منظور پرداخت صورت وضعیت تایید شده برای هر یک از واحد های اعلام شده در شرایط استعلام الزامی است .

**۱۰-با برنده استعلام طبق نمونه پیوست قرارداد منعقد خواهد شد و** برنده قبل از عقد قرارداد و یا حین امضاء قراردا موظف به بیمه کردن پروژه می باشد .

۱۴- مهر و امضای تمام صفحات شرایط شرکت استعلام توسط پیمانکار الزامی است .

| | |
|---|---|
| امضای کارفرما | مهر و امضای مجاز پیمانکار |
| تاریخ : | تاریخ: |

# شرایط استعلام

## شرایط استعلام

۱-موضوع استعلام

**تهیه و نصب و اجرای کارهای چوبی و ساختمانی پلی کلینیک مشکین شهر**

**طبق شرح خدمات پیوستی**

**۲- شرکت کنندگان در استعلام :**

ازساعت ۱۴تاریخ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ روزدوشنبه تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳فرصت دارند قیمت پیشنهادی خود را در سامانه بارگذاری نماید .

۱-کلیه کسورات قانونی( بیمه و مالیات ) و اخذ مفاصاحساب از بیمه تامین اجتماعی به عهده برنده استعلام خواهد بود.

۲- برنده حق واگذاری کل یا جزء معامله را به غیر ندارد .

۳-اجرای پروژه نقشه و مشخصات فنی و با مصالح تعیین شده از سوی کارفرما و با نظر مهندس ناظر و نماینده کارفرما به عهده پیمانکار خواهد بود.

۴-شرکت کنندگان در استعلام باید قبل از پیشنهاد قیمت از محل پروژه واقع در شهرستان مشکین شهر از درمانگاه در حال ساخت تامین اجتماعی با هماهنگی مشاور مقیم پروژه در وقت اداری بازدید و فرم بازدید را تکمیل و پس تکمیل در سامانه ستاد ایران بارگذاری نمایند. و به **پیشنهادهای که فرم تکمیل شده بازدید را بارگذاری ننمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.**

۵-سازمان در رد یا قبول تمام و یا هریک از پیشنهادات ارائه شده مختار است .

۶-کارفرما می تواند در صورت لزوم به میزان ۲۵٪ حجم کار واگذاری به پیمان اضافه و یا از آن کسر نماید .

۷- درصورتی که شرکت کنندگان مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند ارائه گواهی ثبت نام مربوط الزامی است .

۸-مسئولیت وسایل یا تجهیزات و خسارات وارده به تاسیسات زیر بنایی و یا قطع لوله کشی و برق و تلفن و ... برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است نسبت به بازگرداندن به وضع سابق با مصالح موجود قبلی اجرا شده که مورد تایید دفتر فنی ومهندسی است اقدام نماید .