

الزامات ساخت قطعات واحد ۱۴۴

الزامات ساخت قطعات واحد ۱۴۴ در پالایشگاه نهم به شرح ذیل بوده و شرکت‌ها می‌باشد در پیشنهاد مالی هزینه‌های مرتبط را مد نظر قرار دهند:

- ۱- نمونه قطعات مورد تقاضا در صورت موجود بودن در اختیار شرکت برنده قرار می‌گیرد و در صورت عدم موجودی با موافقت و اجازه بهره بردار قطعه از روی تجهیز باز شده و در اختیار شرکت برنده قرار می‌گردد، در غیر اینصورت مرجع ساخت قطعه نقشه‌ها و مدارک فنی موجود ارائه شده توسط سازنده اصلی دستگاه خواهد بود که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
- ۲- ابعاد برداری و تهییه نقشه توسط کارشناسان شرکت برنده در محل پالایشگاه انجام می‌گردد و هزینه‌های رفت و آمد و هتلینگ نفرات بر عهده شرکت برنده بوده و امکان ارسال قطعات به خارج از پالایشگاه امکان پذیر نمی‌باشد.
- ۳- پس از انجام مراحل نقشه برداری توسط شرکت برنده، مونتاژ قطعات با متریال منطبق با نمونه اصلی که گزارش آنالیز آن‌ها را قبل از آزمایشگاه معتبر مورد تایید کارفرما دریافت کرده است، شروع نموده و پس از اتمام کار قطعه ساخته شده از هر لحاظ جهت نصب بر روی تجهیز مورد نظر به پالایشگاه انتقال داده شود.
- ۴- تضمین عملکرد قطعات پس از نصب بر عهده شرکت برنده می‌باشد. اگر بعد از نصب قطعات ساخته شده توسط شرکت برنده قطعات از نظر کارایی و پارامترهای عملیاتی، از شرایط مطلوبی برخوردار نبودند، شرکت موظف است که قطعه معیوب را تحويل گرفته و قطعات جدید را با ابعاد صحیح و با عملکرد عملیاتی مناسب در اختیار کارفرما قرار دهد و بابت آن هزینه اضافه‌ای درخواست ننماید.
- ۵- شرکت برنده موظف است نسخه مستند سازی شده از نقشه‌های ساخت را در اختیار کارفرما (متقاضی) قرار دهد.
- ۶- انجام تست‌های بازرگانی شامل PT, UT, RT سختی سنگی، آنالیز متریال، کیفیت سطوح و ... و ارائه گزارشات از آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما بر عهده شرکت برنده می‌باشد.

محل مهر و تایید الزامات

* تایید الزامات توسط شرکت‌ها ضروری است *