

(برگ استعلام بهاء)

شرکت / اشخاص حقیقی محترم
با سلام :

بدینوسیله اعلام میگردد شهرداری مراغه بر اساس اخذ مجوز انجام پروژه های عمرانی/خدماتی به شماره ۱۴۰۲/۳/۰۷۱/۳۰۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در نظر دارد پروژه دیوار کشی در سطح شهر را با مشخصات ذکر شده در ذیل را از طریق استعلام بهاء بین شرکتها ی مجرب و واجد شرایط (دارای رتبه حداقل ۵ راه و باند و یا ابنیه) واگذار نماید، لذا خواهشمند است نسبت به ارائه قیمت در سامانه دولت الکترونیک www.setad.ir اقدام گردد.

سرپرست شهرداری مراغه نژاد انبض
مهر

شرایط :

- ۱- برآورد اولیه : مبلغ - / ۹۴۱۱/۵۹۷/۷۷۶ ریال می باشد که در صورت نیاز طبق شرایط عمومی پیمان تا ۲۵٪ قابل افزایش و یا کاهش خواهد بود و ضمناً تامین اعتبار از منابع داخلی می باشد.
- ۲- مدت اجرای پروژه ۳ ماه می باشد و دوره تضمین قرارداد بعد از تحویل موقت به مدت ۲۴ ماه می باشد.
- ۳- ارائه کپی (اساسنامه شرکت - آگهی تغییرات - آگهی تاسیس روزنامه - رتبه راه و باند یا ابنیه) از طرف شرکتها و بار گذاری آنها در سامانه الزامی می باشد.
- ۴- کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه ، مالیات و غیره بعهده پیمانکار می باشد .
- ۵- دستگاه نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری مراغه خواهد بود.
- ۶- شهرداری هیچ گونه وجهی از بابت تعدیل و مابه التفاوت مصالح پرداخت نخواهد کرد.
- ۷- کلیه مصالح و ابزار کار لازم برعهده پیمانکار می باشد.
- ۸- تمام اسناد باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم نماید.
- ۹- در موقع تنظیم قرارداد ده درصد بعنوان تضمین از پیمانکار اخذ خواهد شد.
- ۱۰- پرداخت وجه با توجه به پیشرفت کار و ارائه صورت وضعیت پس از تأیید حوزه معاونت فنی و عمرانی قابل پرداخت خواهد بود .
- ۱۱- پیشنهاد قیمت طبق برآورد ارائه شده در سامانه ستاد دولت الکترونیک ارائه گردد.

نمای ۱۱ بند را بطور دقیق مطالعه نمودم.
مهر و امضاء شرکت:


اقدام کننده امور فرازادها آفتاباری



بسمه تعالی

برآورد اولیه پروژه احداث دیوار کشی در سطح شهر

(بر اساس فهرست بهای ۱۴۰۲)




دائرة شهرداری مراغه

امور قرار دادها
شهرداری مراغه

گزارش خلاصه مالی کل

صفحه: ۱/۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

پیمان: دیوار کشش در سطح شهر

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۳'۵۴۴'۲۹۹'۲۲۳	۰	۳'۵۴۴'۲۹۹'۲۲۳	۱۴۰۲	ابنیه
۰	۲'۸۷۳'۸۶۶'۲۰۰	۰	۲'۸۷۳'۸۶۶'۲۰۰	۱۴۰۲	راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
۰	۶'۴۱۸'۱۶۵'۴۲۳	۰	۶'۴۱۸'۱۶۵'۴۲۳		جمع
	۹'۰۴۹'۶۱۳'۲۴۶	۱,۴۱	بالاتری		با ضرب
	۳۶۱'۹۸۴'۵۳۰				تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۹'۴۱۱'۵۹۷'۷۷۶	۰	۹'۰۴۹'۶۱۳'۲۴۶		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

امور قرار دادها
شماره
سرکار

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
پیمان: دیوار کشی در سطح شهر	
فهرست بهای پایه: ۱۴۰۲	

خلاصه مالی کلی بخش ها		
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار	بخش	ردیف
۹'۰۴۹'۶۱۳'۲۴۶		۱
۹'۰۴۹'۶۱۳'۲۴۶	جمع	



گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: ۱/۲
پیمان: دیوارکشی در سطح شهر	تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

خلاصه بهای رشته: اینیه سال ۱۴۰۲

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۱۴'۲۴۷'۰۰۰	۰	۱۴'۲۴۷'۰۰۰	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین
۰	۱'۵۳۰'۵۴۰'۰۰۰	۰	۱'۵۳۰'۵۴۰'۰۰۰	فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی
۰	۹۱۷'۵۶۸'۰۰۰	۰	۹۱۷'۵۶۸'۰۰۰	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی
۰	۹۹۶'۳۰۰'۰۰۰	۰	۹۹۶'۳۰۰'۰۰۰	فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی
۰	۱۶'۱۴۸'۱۶۰	۰	۱۶'۱۴۸'۱۶۰	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل
۰	۳'۴۷۴'۸۰۳'۱۶۰	۰	۳'۴۷۴'۸۰۳'۱۶۰	جمع
	۳'۵۴۴'۲۹۹'۲۲۳		۱/۰۲	منطقه
۰	۳'۵۴۴'۲۹۹'۲۲۳	۰	۳'۵۴۴'۲۹۹'۲۲۳	جمع با احتساب ضرایب

امور قرار دادها
سرمدار

گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
پیمان: دیوار کشی در سطح شهر	

خلاصه بهای رشته: راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن سال ۱۴۰۲

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۲'۵۳۸'۱۲۰'۰۰۰	۰	۲'۵۳۸'۱۲۰'۰۰۰	فصل ششم. عملیات بنایی باسنگ
۰	۲۲۲'۰۰۰'۰۰۰	۰	۲۲۲'۰۰۰'۰۰۰	فصل هفتم اندود و بندکشی
۰	۱۱۳'۷۴۶'۲۰۰	۰	۱۱۳'۷۴۶'۲۰۰	فصل بیستم. حمل و نقل
۰	۲'۸۷۳'۸۶۶'۲۰۰	۰	۲'۸۷۳'۸۶۶'۲۰۰	جمع



گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۱۳
پیمان: دیوار کشش در سطح شهر	تاریخ گزارش: ۱۴۰۲۰۵۰۷

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲ فصل سوم. عملیات خاکی باماشین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۱۰۳	ف	کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن	مترمکعب	۶۰	۵'۱۲۴'۰۰۰
۰۳۰۷۰۱	ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۶۰	۷'۳۸۰'۰۰۰
۰۳۰۷۰۲	ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	مترمکعب	۶۰	۲۸۵'۰۰۰
۰۳۰۷۰۳	ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۶۰	۱'۴۵۸'۰۰۰
جمع فصل:					۱۴'۲۴۷'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲ فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۰۲۰۱	ف	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۹۰	۱'۲۱۳'۲۹۰'۰۰۰
۱۱۰۸۰۱	ف	اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف های دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ دار.	مترمربع	۴۵۰	۳۱۷'۲۵۰'۰۰۰
جمع فصل:					۱'۵۳۰'۵۴۰'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲ فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۲۰۵۰۲	ف	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۹۶	۹۱۷'۵۶۸'۰۰۰
جمع فصل:					۹۱۷'۵۶۸'۰۰۰



گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۲/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
پیمان: دیوار کشش در سطح شهر	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲ فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان	مترمربع	۱۳۲'۵۰۰	۸۰۰	۱۰۶'۰۰۰'۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۷۶۰'۵۰۰	۸۰۰	۶۰۸'۴۰۰'۰۰۰
۱۸۰۴۰۱	اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یک دست، به ضخامت حدود ۰/۵ سانتی متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳	مترمربع	۴۲۳'۵۰۰	۶۰۰	۲۵۴'۱۰۰'۰۰۰
۱۸۰۴۰۳	اضافه به نسبت به ردیف های ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود	مترمربع	۱۷'۰۰۰	۶۰۰	۱۰'۲۰۰'۰۰۰
۱۸۰۸۰۴	بندکشی توخالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری	مترطول	۱۷'۶۰۰	۱'۰۰۰	۱۷'۶۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۹۹۶'۳۰۰'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲ فصل بیست و هشتم. حمل و نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۸۰۱۰۳	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۳۰۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۷'۱۲۰	۲'۲۶۸	۱۶'۱۴۸'۱۶۰
جمع فصل:					۱۶'۱۴۸'۱۶۰



گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۳۳
پیمان: دیوار کشی در سطح شهر	تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

فهرست بهای پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن سال ۱۴۰۲ فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۲۰۱	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی	مترمکعب	۶'۴۴۵'۰۰۰	۳۰۰	۱'۹۳۳'۵۰۰'۰۰۰
۰۶۰۳۰۱	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه در پی، برای بنایی در دیوار.	مترمکعب	۱'۶۷۸'۰۰۰	۲۴۰	۴۰۲'۷۲۰'۰۰۰
۰۶۰۴۰۱	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ لاشه موزاییکی.	مترمربع	۶۷۳'۰۰۰	۳۰۰	۲۰۱'۹۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۲'۵۳۸'۱۲۰'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن سال ۱۴۰۲ فصل هفتم. اندود و بندکشی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۲۰۱	بندکشی نمای سنگی با سنگ لاشه موزاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.	مترمربع	۳۷۰'۰۰۰	۶۰۰	۲۲۲'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۲۲۲'۰۰۰'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن سال ۱۴۰۲ فصل بیستم. حمل و نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۰۰۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۳۹'۶۰۰	۲۲۵	۸'۹۱۰'۰۰۰
۲۰۰۵۲۳	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۲۵'۸۰۰	۲'۲۵۰	۵۸'۰۵۰'۰۰۰
۲۰۰۵۲۶	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف	مترمکعب - کیلومتر	۲۵'۸۰۰	۶۷۵	۱۷'۴۱۵'۰۰۰
۲۰۰۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۱۱'۶۰۰	۲'۵۳۲	۲۹'۳۷۱'۲۰۰
جمع فصل:					۱۱۳'۷۴۶'۲۰۰



گزارش حمل مصالح

صفحه: ۱/۱	تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
مقدار حمل مصالح: برآورد	تاریخ قرارداد:
ردیف فهرست بها	شماره قرارداد:

پروژه: دیوار کشی در سطح شهر

ردیف فهرست بها	شرح	مقدار	بهای واحد	مسافت	ضریب	حاصل
بخش:						
خاک مصرفی در ردیفهای ابنیه						
۱. آسفالت: ۱۰/۰۰۰						
۵۳۰۷۰۱	حمل در جاده آسفالت < ۰/۱۰۰Km ، < ۰/۰۲۰Km	۶۰/۰۰	۱۲۳'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۷'۳۸۰'۰۰۰
۵۳۰۷۰۲	حمل در جاده آسفالت < ۰/۵۰۰Km ، < ۰/۱۰۰Km	۶۰/۰۰	۴'۷۵۰/۰	۴/۰۰	۱/۰۰	۱'۱۴۰'۰۰۰
۵۳۰۷۰۳	حمل در جاده آسفالت < ۱۰/۰۰۰Km ، < ۰/۵۰۰Km	۶۰/۰۰	۲۴'۳۰۰/۰	۹/۵۰	۱/۰۰	۱۳'۸۵۱'۰۰۰
سیمان مصرفی در ردیفهای ابنیه						
۱. آسفالت: ۱۸۰/۰۰۰						
۲۸۰۱۰۳	حمل در جاده آسفالت < ۳۰۰/۰۰۰Km ، < ۳۰۰/۰۰۰Km	۱۶/۹۳	۷'۱۲۰/۰	۱۵۰/۰۰	۱/۰۰	۱۸'۰۸۱'۲۴۰
آب مصرفی در ردیفهای راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن						
۱. آسفالت: ۱۰/۰۰۰						
۲۰۰۵۰۹	حمل در جاده آسفالت < ۱/۰۰۰Km	۳۰/۰۰	۳۹'۶۰۰/۰	۹/۰۰	۱/۰۰	۱۰'۶۹۲'۰۰۰
سنگ لاشه مصرفی در ردیفهای راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن						
۱. آسفالت: ۱۰/۰۰۰						
۲۰۰۵۲۳	حمل در جاده آسفالت < ۳۰۰/۰۰۰Km ، < ۱/۰۰۰Km	۳۰۰/۰۰	۲۵'۸۰۰/۰	۹/۰۰	۱/۰۰	۶۹'۶۶۰'۰۰۰
سیمان مصرفی در ردیفهای راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن						
۱. آسفالت: ۱۸۰/۰۰۰						
۲۰۰۶۰۳	حمل در جاده آسفالت < ۳۰۰/۰۰۰Km ، < ۳۰۰/۰۰۰Km	۲۰/۲۵	۱۱'۶۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۱/۰۰	۳۵'۲۳۵'۰۰۰
ماسه برای بنایی سنگی مصرفی در ردیفهای راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن						
۱. آسفالت: ۱۰/۰۰۰						
۲۰۰۵۲۶	حمل در جاده آسفالت < ۱/۰۰۰Km	۹۰/۰۰	۲۵'۸۰۰/۰	۹/۰۰	۱/۰۰	۲۰'۸۹۸'۰۰۰

