برآورد تامین آب وآبرسانی به کانون عشایری تنب شناک عباسعلی– شهرستان حاجی آباد(بر اساس فهرست بها آب روستایی ۱۴۰۳)

ردیف	شماره فهرست	شرح وعنوان	واحد	قیمت فی	مقدار	مبلغ کل (ریال)
۱	۰۳۰۲۱۰	لوله پلی اتیلن (PE۱۰۰)، به قطر ۱۱۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر	مترطول	۱۸۳۱۰۰۰	۱۸۰۰	۳۲۹۵۸۰۰۰۰۰
۲	۰۳۰۲۱۱	لوله پلی اتیلن (PE۱۰۰)، به قطر ۱۲۵ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر	مترطول	۲۲۵۶۰۰۰	۰	۰
۳	۳۰۲۰۷	اضافه بها به ردیف لوله پلی اتیلن، به قطر۱۲۵ میلیمتر ۱۰۰ pe بابت لوله با فشار ۱۰ اتمسفر	متر طول	۹۰۲،۴۰۰	۰	۰
۴	۳۰۲۰۶	اضافه بها به ردیف لوله پلی اتیلن، به قطر ۱۱۰ میلیمتر ۱۰۰ pe بابت لوله با فشار ۱۰ اتمسفر	متر طول	۷۳۲،۴۰۰	۱۸۰۰	۱،۳۱۸،۳۲۰،۰۰۰
۵	۳۰۲۰۷	لوله پلی اتیلن، به قطر۶۳میلیمتر ۱۰۰ pe وفشار ۶ اتمسفرو عمق ترانشه تا۱/۵متر	متر طول	۱،۲۰۶،۰۰۰	۰	۰
۶	۳۰۱۰۴	لوله پلی اتیلن (PE۱۰۰)، به قطر ۳۲ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۲۵ متر	مترطول	۹۰۸،۵۰۰	۸۰۰	۷۲۶،۸۰۰،۰۰۰
۷	۱۱۰۱۰۲	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، در صورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمین های سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.	مترمکعب	۱،۰۹۸،۰۰۰	۲۰	۲۱،۹۶۰،۰۰۰
۸	۱۱۰۲۰۱	خاکبرداری اضافی در زمین های ریزشی با وسیله مکانیکی به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.	مترمکعب	۱۹۷،۵۰۰	۵	۹۸۷،۵۰۰
۹	۱۱۰۸۰۵	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله ها، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	مترمکعب	۲۴۵۷۰۰۰	۱۸۰	۴۴۲،۲۶۰،۰۰۰
۱۰	۱۱۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۱۱۱۰۰۱ تا ۱۱۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۴۵۵۰۰	۱۵۰	۶،۸۲۵،۰۰۰
۱۱	۱۱۰۹۰۱	جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر ۵۰ متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی شود.	مترمکعب	۵۸۲۰۰	۱۸۰	۱۰،۴۷۶،۰۰۰
۱۲	۱۱۱۵۰۱	تهیه و اجرای نوار اخطار.	مترطول	۴۵۱۰	۲۲۰۰	۹،۹۲۲،۰۰۰
۱۳	۱۶۰۲۰۱	متعلقات فولادی لوله فولادی.	کیلوگرم	۶۶۳،۵۰۰	۵۰	۳۳،۱۷۵،۰۰۰
۱۴	۰۷۰۳۰۱	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۴۰ آمپر.	دستگاه	۲۷۹،۱۱۵،۰۰۰	۱	۲۷۹،۱۱۵،۰۰۰
۱۵	۰۸۰۱۰۴	لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۰۰ میلی متر.	مترطول	۹،۶۲۶،۰۰۰	۱۰۰	۹۶۲،۶۰۰،۰۰۰
۱۶	۰۴۰۱۰۴	شیرکشویی، به قطر ۱۰۰میلی متر.	عدد	۶۱،۳۳۳،۰۰۰	۱	۶۱،۳۳۳،۰۰۰
۱۷	۰۷۰۱۰۸	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۳×۵۰ میلی مترمربع.	مترطول	۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۸	۰۹۰۲۰۶	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۷/۵ کیلو وات.	دستگاه	۲۱۰،۶۷۹،۰۰۰	۱	۲۱۰،۶۷۹،۰۰۰
۱۹	۰۹۰۱۰۳	پمپ مستغرق در اندازه ۲۳۳/۸.	دستگاه	۲۳۲،۵۵۵،۰۰۰	۱	۲۳۲،۵۵۵،۰۰۰
۱۹		جمع آیتم ها		•		۹،۲۰۵،۹۸۲،۵۰۰
۲۰		ضریب بالاسری ۱،۳درصد		•		۲۷۶۱۷۹۴۷۵۰
۲۱		ضریب منطقه ای ۱،۰۷		•		۶۴۴۴۱۸۷۷۵
۲۲		تجهیز کارگاه (۱،۰۴)		•		۳۶۸۲۳۹۳۰۰
۲۳		جمع کل برآورد هزینه پروژه با احتساب ضرایب		•		۱۳،۳۱۷،۷۴۲،۵۲۴

سیزده میلیارد وسیصد وهفده میلیون وهفتصد وچهل و دو هزار وپانصد وبیست و چهار ریال تمام

Scanned with CamScanner