

نام پروژه یا موضوع کار : برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد شهرستان سلماس -

از محل سهمیه قیر سال ۱۴۰۲-۱

نام دستگاه اجرایی : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

نام دستگاه نظارت : گروه نظارت و ارزیابی بنیاد مسکن استان و بنیاد مسکن شهرستان سلماس

نام مهندس مشاور : آمایش سرزمین وطن

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۳

مدت پروژه :

راه، راه آهن و باند فرودگاه

ریال ۶'۸۲۲'۱۸۰'۳۶۵

مبلغ پروژه :

« ریز متره »

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد شهرستان سلماس - از محل سهمیه قیر سال ۱۴۰۲-۱
 نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
 نام مهندس مشاور: آمایش سرزمین وطن
 کد پروژه: تاریخ:
 کد و عنوان طرح:

| ملاحظات | جمع کلی | جمع جزئی | وزن یا ... | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح مختصر | کد فهرست |
|---------|---|-----------|------------|--------|-----|----------|-------|---|----------------|
| | | | | | | | | شرح عملیات | ردیف - زیرردیف |
| | کیلوگرم ۴'۲۰۰/۰۰ | ۴'۲۰۰/۰۰ | | ۱/۲۰ | | ۳'۵۰۰/۰۰ | | پریمکت با قیر محلول | ۱۵۰۱۰۱ |
| | | | | | | | | | ۱-۱ |
| | مترمربع ۱۷'۵۰۰/۰۰ | ۱۷'۵۰۰/۰۰ | | ۵/۰۰ | | ۳'۵۰۰/۰۰ | | بیندر بادانه بندی ۱۹ ~ ۰ میلیمتر | ۱۵۰۶۰۴ |
| | | | | | | | | | ۲-۱ |
| | مترمکعب - کیلومتر [آسفالت] ۴'۲۰۰/۰۰ | ۴'۲۰۰/۰۰ | ۴'۲۰۰/۰۰۰ | | | | ۱/۰۰ | حمل آسفالت مازاد بر یک کیلومتر | ۲۰۰۵۱۷ |
| | | | | | | | | | ۳-۱ |
| | مترمکعب - کیلومتر مصالح سنگی (ر) رودخانه ای [آسفالت] ۵۲۵/۰۰ | ۵۲۵/۰۰ | ۵۲۵/۰۰۰ | | | | ۱/۰۰ | حمل مصالح رودخانه‌ای آسفالت مازاد بر یک کیلومتر | ۲۰۰۵۱۵ |
| | | | | | | | | | ۴-۱ |

« خلاصه متره »

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد شهرستان
 نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
 کد پروژه: آذربایجان غربی
 سلماس- از محل سهمیه قیر سال ۱۴۰۲-۱
 نام مهندس مشاور: آمایش سرزمین وطن
 نام مهندس طرح: تاریخ:

| واحد کار | کلی | جزئی با ضریب | ضریب | جزئی | نقل از ردیف ... و موقعیت ... | شماره | شرح مختصر | ردیف زیر ردیف |
|----------------------|-----------|--------------|----------|-----------|------------------------------|--------|---|------------------|
| | | | | | | | ملاحظات | |
| کیلوگرم | ۴'۲۰۰/۰۰ | ۴'۲۰۰/۰۰ | ۱/۰۰۰۰۰۰ | ۴'۲۰۰/۰۰ | از ۱ ریزمتره | ۱۵۰۱۰۱ | پریمکت با قیر محلول | ۱-۱ |
| مترمربع | ۱۷'۵۰۰/۰۰ | ۱۷'۵۰۰/۰۰ | ۱/۰۰۰۰۰۰ | ۱۷'۵۰۰/۰۰ | از ۲ ریزمتره | ۱۵۰۶۰۴ | بیندر بادانه بندی ۱۹~۰ میلیمتر | ۲-۱ |
| مترمکعب - کیلومتر | ۵۲۵/۰۰ | ۵۲۵/۰۰ | ۱/۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۵/۰۰ | از ۴ ریزمتره | ۲۰۰۵۱۵ | حمل مصالح رودخانه‌ای آسفالت مازاد بر یک کیلومتر | ۳-۱ |
| مترمکعب - کیلومتر | ۴'۲۰۰/۰۰ | ۴'۲۰۰/۰۰ | ۱/۰۰۰۰۰۰ | ۴'۲۰۰/۰۰ | از ۳ ریزمتره | ۲۰۰۵۱۷ | حمل آسفالت مازاد بر یک کیلومتر | ۴-۱ |

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد
 نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان
 شهرستان سلماس - از محل سهمیه قیر سال
 غربی
 ۱-۱۴۰۲

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: آمایش سرزمین وطن تاریخ:

| ردیف | * | شماره | شرح کامل | | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|------|---|-------|-------------|--|------|-----------|-------|-----------|
| | | | شرح ملاحظات | | | | | |

۱۵ - آسفالت

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|---------|-----------|-----------|---------------|
| ۱ | | ۱۵۰۱۰۱ | تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول. | | کیلوگرم | ۲۱۰'۰۰۰/۰ | ۴'۲۰۰/۰۰ | ۸۸۲'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۲ | | ۱۵۰۶۰۴ | تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قش آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت. | | مترمربع | ۲۲۰'۰۰۰/۰ | ۱۷'۵۰۰/۰۰ | ۳'۸۵۰'۰۰۰'۰۰۰ |

جمع فصل بریال: ۴'۷۳۲'۰۰۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد
 نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان
 شهرستان سلماس - از محل سهمیه قیر سال
 غربی
 ۱-۱۴۰۲

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: آمایش سرزمین وطن تاریخ:

| ردیف | * | شماره | شرح کامل | | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|------|---|-------|-------------|--|------|-----------|-------|-----------|
| | | | شرح ملاحظات | | | | | |

۲۰ - حمل و نقل

| | | | | | | | |
|---|--|--------|---|----------------------|----------|----------|-------------|
| ۳ | | ۲۰۰۵۱۵ | حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر | مترمکعب - کیلومتر | ۳۱'۰۰۰/۰ | ۵۲۵/۰۰ | ۱۶'۲۷۵'۰۰۰ |
| ۴ | | ۲۰۰۵۱۷ | حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر | مترمکعب - کیلومتر | ۳۷'۲۰۰/۰ | ۴'۲۰۰/۰۰ | ۱۵۶'۲۴۰'۰۰۰ |

جمع فصل بریال: ۱۷۲'۵۱۵'۰۰۰

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد شهرستان نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان کد پروژه:

سلماس- از محل سهمیه قیر سال ۱۴۰۲-۱

تاریخ:

نام مهندس مشاور: آمایش سرزمین وطن

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

| ردیف | فصل | شرح فصول | فهرست بها | ستاره دار | جمع فصل بریال |
|------|-----|-----------|---------------|-----------|---------------|
| ۱ | ۱۵ | آسفالت | ۴'۷۳۲'۰۰۰'۰۰۰ | | ۴'۷۳۲'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۲ | ۲۰ | حمل و نقل | ۱۷۲'۵۱۵'۰۰۰ | | ۱۷۲'۵۱۵'۰۰۰ |

جمع: ۴'۹۰۴'۵۱۵'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۴'۹۰۴'۵۱۵'۰۰۰

۳۴۳'۳۱۶'۰۵۰ ضریب منطقه ای ۷/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۵'۲۴۷'۸۳۱'۰۵۰

۱'۵۷۴'۳۴۹'۳۱۵ ضریب بالاسری ۳۰/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۶'۸۲۲'۱۸۰'۳۶۵

جمع کل بریال: ۶'۸۲۲'۱۸۰'۳۶۵

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد شهرستان سلماس - از محل سهمیه قیر
 نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
 کد پروژه: سال ۱۴۰۲-۱

نام مهندس مشاور: آمایش سرزمین وطن
 کد و عنوان طرح: تاریخ:

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: راه، راه آهن و باند فرودگاه ۱۴۰۳

| جمع با احتساب ضرایب | تسهیلات | مبلغ تجهیز و برچیدن | بالاسری ۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | تونل ۱/۰ | صعوبت ۱/۰ | تعریض ۱/۰ | ترافیک ۱/۰ | منطقه ای ۱/۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | جمع خالص بدون ضرایب | |
|---------------------|---------|---------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------|
| ۶'۸۲۲'۱۸۰'۳۶۵ | | | ۱'۵۷۴'۳۴۹'۳۱۵ | | | | | ۳۴۳'۳۱۶'۰۵۰ | ۴'۹۰۴'۵۱۵'۰۰۰ | برآورد |
| | | | | | | | | | | پیشنهادی |

| | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---------------|
| ۶'۸۲۲'۱۸۰'۳۶۵ | جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد): | جمع کل به حروف : شش میلیارد و هشتصد و بیست و دو میلیون و صد و هشتاد هزار | اقدام فاکتوری |
| | جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی): | و سیصد و شصت و پنج ریال | . |

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد شهرستان سلماس - از محل محل اجرا:

سهمیه قیر سال ۱۴۰۲-۱

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۳

رشته: راه، راه آهن و باند فرودگاه

مبالغ به ریال

| فصل | عنوان فصول | برآورد فصل (اقدام پایه و غیرپایه) | برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب | مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر | ضریب پیشنهادی جزء |
|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| ۱۵ | آسفالت | ۴'۷۳۲'۰۰۰'۰۰۰ | ۶'۵۸۲'۲۱۲'۰۰۰ | | |
| ۲۰ | حمل و نقل | ۱۷۲'۵۱۵'۰۰۰ | ۲۳۹'۹۶۸'۳۶۵ | | |
| | جمع | ۴'۹۰۴'۵۱۵'۰۰۰ | ۶'۸۲۲'۱۸۰'۳۶۵ | | |

جدول (پ) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته ، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

کد پروژه :

پروژه : برآورد اجرای آسفالت روستای سیدآباد شهرستان سلماس- از محل

سهامیه قیر سال ۱۴۰۲-۱

تاریخ :

محل اجرا :

مبالغ به ریال

| ردیف | عنوان | مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب | مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر | ضریب پیشنهادی کل |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| ۱ | راه، راه آهن و باند فرودگاه | ۶'۸۲۲'۱۸۰'۳۶۵ | | |
| | تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع | | | |
| | جمع | ۶'۸۲۲'۱۸۰'۳۶۵ | | |