به نام خدا

تاریخ: .....

۱۷۶۷۴

۱۴۰۳/۲/۲۰

شهرداري قائم شهر

برگ استعلام بهاء

شهرداری قائم شهر برابر مجوز نامه شماره ۱۲۵۴۰- ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ در نظر دارد ، طبق شرایط پیوست و خلاصه شرایط ذیل از طریق استعلام بهاء خریداری نماید خواهشمند است، حداقل بهای اجناس اشیاء و کار مورد نظر را تعیین نمائید./

مشخصات پیشنهاددهنده بهاء

نام فروشنده/ پیمانکار: ..... نشانی: ..... کد اقتصادی: .....

شماره ثبت: ..... شماره تماس: ..... شماره فکس: ..... اعتبار این برگ از تاریخ: ..... به مدت ..... روز می‌باشد. تحویل موارد استعلام ازتاریخ: ..... به مدت ..... روز می‌باشد.

نوع و مشخصات

ـ نوع و مشخصات کامل جنس (موضوع کار مورد معامله):

پیمانکار جهت پخش آسفالت با دستگاه فینیشر پیمانکار در سطح شهر فاز ۱ بر اساس شرایط کار پیوستی

واحد درخواست کننده

خلاصه شرایط کار

الف) شهرداری در قبول یا رد پیشنهاد مختار است.

ب) هرگونه کسورات قانونی به استثناء مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده استعلام می باشد.

ج) مندرجات این استعلام بها و صحت و سقم بعدی آن به عهده معاونت فنی و عمرانی می باشد.

د) نظارت حسن انجام کار به عهده حوزه معاونت فنی و عمرانی می باشد.

م) مهر و امضاء نمودن کلیه اسناد و مدارک پیوستی (شرایط کار)

ن) پیمانکار موظف است نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد با ضمانت انجام تعهدات از نوع ضمانت بانکی از طرف بانک مورد قبول کارفرما تسلیم کارفرما نماید .

و) مدت پیمان ۶ ماه می باشد.

ه)ارائه گواهی صلاحیت ایمنی و صلاحیت پیمانکاری برای اشخاص حقوقی الزامی میباشد.

ی) شرایط پرداخت طی۵ الی ۷ قسط می باشد.

معاونت فنی و عمرانی

معاونت توسعه

قیمت استعلام

ردیف	شرح	قیمت استعلام	
۱	پیمانکار جهت پخش آسفالت با دستگاه فینیشر پیمانکار در سطح شهر فاز ۱ بر اساس شرایط کار پیوستی	تناژ کل	۲۰۰۰۰ متر مربع
		قیمت هر متر مربع	
		قیمت کل	

کارپرداز

معاونت فنی و عمرانی

شهردار قائم شهر

امضاء و مهر فروشنده/ پیمانکار

بسمه تعالی

موضوع قرارداد: پخش آسفالت در سطح شهر با دستگاه فینیشر

- قیمت بر اساس هر متر مربع می باشد.

شرایط کار پخش آسفالت در سطح شهر با دستگاه فینیشر

۱- جارو کردن بستر ، پخش و غلطک کوبی آسفالت با حداقل ضخامت ۷ سانتی متر به عهده پیمانکار می باشد و بایستی مورد تائید ناظر پروژه قرار گیرد.

۲- حمل آسفالت از کارخانه آسفالت تا محل پروژه به عهده شهرداری می باشد.

۳- تهیه قیر پریمکت، تک کت و آسفالت به عهده شهرداری می باشد.

۴- حمل و اجرای عملیات قیرپاشی (پریمکت و تک کت) به عهده پیمانکار می باشد.در صورتی که حمل و قیرپاشی توسط شهرداری انجام شود طبق بند ۲ جدول ساختار شکست از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد .

۵- پیمانکار موظف می باشد نسبت به نصب علائم راهنمایی و رانندگی و ایمنی در حین کار اقدام نماید و هر گونه خسارت احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی به عهده پیمانکار می باشد.

۶- شهرداری هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین مقدار تناژ آسفالت روزانه ندارد.

۷- تهیه ماشین آلات راهسازی غلطک آهنی، غلطک لاستیکی و فینیشر به عهده پیمانکار می باشد.

۸- تهیه سوخت ماشین آلات راهسازی ، به عهده پیمانکار می باشد.

۹- به ازای هر روز تاخیر در انجام کارهای محوله جریمه ای معادل بیست میلیون ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۱۰- ساختار پرداخت هزینه دستمزد پیمانکار بر اساس هر متر مربع آسفالت به صورت جدول ذیل می باشد.

ردیف	شرح عملیات	درصد جزء
۱	پاکسازی ، جارو زدن بستر و حمل نخاله های مازاد به خارج از محل پروژه	۵
۲	حمل قیر اندود سطحی و نفوذی و عملیات پخش قیر اندود	۵
۳	اجرای عملیات پخش آسفالت	۶۰
۴	غلطک کوبی و تراکم مربوطه	۳۰
	جمع کل	۱۰۰

کارشناس آسفالت	مسئول آسفالت	مسئول امور فنی	معاونت فنی و عمرانی
رحیم گراییلی	حسین انتظاری	حسن باقرنژاد عمران	مهدی مهدی زاده