



سہارا کی مفت سکھان

14.4.19  
E-101.45.1.C.

وَرْقِ اسْتِعْلَامٍ بِهِ

..... شرکت آفایی ..... شهیداری مططقه سنه کاشان در نظر دارد جدول گذاري و بلوك فرش انتهاي کوچه حسین بیرون و حدفاصل پارک ملافعه ای. تا بلوار مناقب رامطابق با شرایط هندر در فرم استعلام بهاء و مشخصات مندرج در برآورده بیوست، بدینها کار واحد شرایط و اگذار نماید در صورت تمایل نسبت به ارسال ضریب پیمان پیشنهادی تا تاریخ ..... اقدام و پس از مهر و اهداء کلیه اوراق و گذاشتن در پاکت موربوطه اثرا تحول اداره پیمان و رسیدگی شهیداری مططقه سنه نهایتند.

$$= \frac{\text{مبلغ پیشنهادی پیشنهاد دهنده}}{\text{ضریب پیمان}} = \frac{۹۹,۶۱,۶۸,۸۸,۴ \text{ ریال}}{۰,۳۰۱۵ \text{ (براساس فقرت بخای اینبه سال ۱۴۰۰ منتشره از سوی سازمان برترانه و پوچ)}}$$

- مدت اجرای عملیات نشش ماه می باشد.

- سقف پیمان حداقل سقف مبلغ استعلام ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱ (یازده میلیارد و شصت میلیون) دیال می باشد.

- کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد و از هر پرداخت پیمانکار توسط کارفرمای کسر خواهد شد.

تبصره ۱: پیمانکار مکلف و متعدد به اراده مفاسد حساب از اداره دارایی و امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی می باشد.

تبصره ۲: مایا ب ارزش افزوده در صورت درخواست پیمانکار و پس از بررسی آن از سوی کارفرما و در صورت تعلق دارا بودن شرایط پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۳: پیمانکار موظف به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات و الحقیقه های بعدی و همچنین مواد مربوط به قانون رفع موانع تولید و سایر این نامه های مربوط به ماده ۳۸ و سایر قوانین مذکور خواهد بود.

- سلوشو رایط

- پیشنهاد دهنده اقرار و اعتراف می نماید در استعلام بهاء کلیه کسورات و عوارض قانونی و کلیه هزینه های تأثیرگذار، سود مودود نظر خود و همچنین هزینه های تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب در محل پردازه را الحافظ نموده و از این بابت بعداً حق هیچ گونه اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

- کلیه هزینه های مربوط به بارگیری، حمل و تخلیه در محل پردازه اعم از دستمزد، تامین نیروی انسانی، مصالح و ابزار لات لازم و هزینه های مستقیمه و غیر مستقیمه در قیمت لحاظ شده است و از این بابت هیچ گونه پرداخت اضافه ای به برندۀ استعلام صورت نخواهد گرفت.

- برندۀ استعلام مکلف به رعایت مسائل و ضوابط اینمی کار در این طبقه با بارگیری، حمل، تخلیه و نصب در محل پردازه بوده و در صورت پرداخت خسارت وارد خواهد بود.

- برندۀ استعلام در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث و عوامل خود در محظوظ کارگاه می باشد و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.

- تأمين، شاخه هشتمك (زن، علانيه و تاليلها)، هشتما در دهنده اینمی، حيث جهود گمکي (آموز همچون حادثه اقدام نهاده).

تاریخ: ...  
سماره:

۳۷

卷之三

سید امیر محقق سپهان



- نظارت در اجرای تعهداتی که برندۀ استعلام بر طبق مفاد این استعلام آن را تقبل نموده است، به عده‌ده معاونت عسراں و ترافیک و پامانندگان خواهد نمود.

- قانونی وی خواهد بود.**
- به این فرآوراد هیچ نوع ضرایبی اعم از تعدیل، تطبیق، ارتقاء، طبقات و مابه التفاوت مصالح و غیره تعلق نخواهد گرفت** و برندۀ استعلام با علم به این موضوع نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام و بعداً حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت.
- برندۀ استعلام باید تووانی از الهه ضمانت نامه معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی خود را جهت تضمین انجام تعهدات داشته باشد و از دسازی آن پس از پیشنهاد کار و تأیید کیفیت و تحويل موقف پروژه می باشد.**
- از هر پرداخت صورت وضعیت معادل ۱۰ درصد مبلغ کارکرد به عنوان تضمین حسن انجام کارکسر و نزد کارفرما باقی خواهد ماند.**
- کارفرما در دعاوی پیشنهادهای این مختار می باشد.**
- پیشنهاد دهنده کار و دعایت منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی را بنا نماید.**
- سایر شرایط، سایر اسناد و مدارک استعلام بهاء قید و درج گردیده است.**
- تسليم پیشنهاد قیمت و امضاء ذیل این ورقه به منزله پذیرش کلیه شرایط مندرج در اوراق استعلام و ضمانته آن و کلیه شروط و تکالیف آن از سوی پیشنهاد دهنده کان تلقی می گردد.**

بیست و شش  
دیگر دارای  
نقطه سمه کاشان

مهر و امضاء مجاز تعهد آور (پیشنهاد دهنده) نام و نام خانوادگی

آدبو شماره نهضت عرب ۱۹:

13

کاشان ، خیابان غیاث الدین جمشید ، نجوم سریدهم  
تلفن : ۷۷۷۵۵-۳۰ ، فکس : ۱۱۹۲۵۵-۳۱

شماره مدرک:

## خلاصه مالی کل

تاریخ صدور:



شهرداری منطقه سه کاشان

کارفرما:

برآورد عملیات جدول گذاری و بلوک فرش انتهای کوچه حسین پور و حد فاصل پارک ملا فتح ا.. تا بلوار مناقب

پروردگار:

### خلاصه مالی ردیفهای فهرست بهاء ۱۴۰۳

ردیف	شماره فصل	شرح فصل	مبلغ (ریال)
۱		جمع مبلغ پایه رشتہ ابنيه	۴,۷۴۹,۶۳۹,۵۰۰
		جمع مبلغ غیر پایه	-
جمع کل مبالغ پایه و غیر پایه			۴,۷۴۹,۶۳۹,۵۰۰
	بالاسری	تجهیز کارگاه مقطوع	۶,۶۹۶,۹۹۱,۶۹۵
		مجموع ردیفهای فهرست بهاء پایه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			۶,۸۸۶,۹۹۱,۶۹۵

سرپرست شهرداری منطقه سه :

پیمانکار:

شماره مدرک:

## خلاصه مالی فصول

تاریخ صدور:



شهرداری منطقه سه کاشان

کارفرما:

برآورد عملیات جدول گذاری و بلوک فرش انتهای کوچه حسین پور و حد فاصل پارک ملا فتح آ. تا بلوار مناقب

پروژه:

### خلاصه مالی ردیفهای فهرست بهاء پایه ابنيه ۱۴۰۳

ردیف	شماره فصل	شرح فصل	مبلغ (ریال)
۱	فصل اول	عملیات تخریب و برچیدن	۴۹,۸۳۲,۰۰۰
۲	فصل دوم	عملیات خاکی با دست	۲۲,۷۳۰,۰۰۰
۳	فصل سوم	عملیات خاکی با ماشین	۲۰,۲۷۲,۵۰۰
۴	فصل ششم	قالب بندی فولادی	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	فصل هشتم	بتن درجا	۱,۱۲۵,۹۶۰,۰۰۰
۶	فصل یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰
۷	فصل دوازدهم	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۶۱۳,۶۷۵,۰۰۰
۸	فصل بیست و یکم	فرش موزاییک	۲,۰۷۱,۹۷۰,۰۰۰
جمع کل مبالغ پایه و غیر پایه			۴,۷۴۹,۶۳۹,۵۰۰

سرپرست شهرداری منطقه سه :

پیمانکار:

برآورده عملیات جدول گذاری و بلوک فرش انتهای کوچه حسین پور و حد فاصل پارک ملا فتح ا. تا بلوار مناقب - فهرست بهاء پایه اینیه ۱۴۰۳

ردیف	شماره	شرح آیتم	واحد	بها واحد	مقدار	جمع (ریال)
	۰۱۰۴۰۵	تخرب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۲	۲۳,۶۷۲,۰۰۰
	۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موzaïکی یا کفپوش‌های بتی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۲۵۶,۰۰۰	۳۰	۷,۶۸۰,۰۰۰
	۰۱۰۵۱۵	برچیدن جدول‌های بتی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد.	متطول	۴۲۶,۵۰۰	۲۰	۸,۷۳۰,۰۰۰
	۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	متطول	۱۱۰,۰۰۰	۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
	۱۰۹۰۹	تخرب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی متر	مترمربع	۲۱۲,۵۰۰	۲۰	۴,۰۲۵,۰۰۰
	۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
	۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلز بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	۴۱,۱۰۰	۳۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰
	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۲۳۸,۵۰۰	۸۵	۲۰,۲۷۲,۵۰۰
	۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۲۵	۴۱۴,۲۶۰,۰۰۰
	۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال	مترمکعب	۱۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۵	۷۱۱,۷۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۹۹۲,۰۰۰	۷۰	۲۷۹,۴۴۰,۰۰۰
	۱۱۰۹۰۱	شقته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۳,۶۳۶,۰۰۰	۱۱۰	۳۹۹,۹۶۰,۰۰۰
	۱۱۰۹۰۴	اضافه بها به ردیف‌های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای افزایش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۵۳۸,۰۰۰	۵۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۹۰۵	کسر بها به ردیف‌های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۵۳۸,۰۰۰	-۵۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰
	۱۲۰۱۰۴	تهیه و نصب جدول‌های بتی پیش‌ساخته پرسی، با سطح مقطع تا ۰/۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۴,۵۴۱,۰۰۰	۲۵	۶۱۳,۶۷۵,۰۰۰
	۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتی پیش‌ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۲,۱۴۷,۰۰۰	۸۵۰	۱,۸۲۴,۹۵۰,۰۰۰
	۲۱۰۳۰۵	اضافه بها افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش‌ساخته پرسی به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی متر تا ۸ سانتی متر.	مترمربع	۱۳۹,۵۰۰	۱۷۰۰	۲۳۷,۱۵۰,۰۰۰
	۲۱۰۳۰۸	اضافه بها رنگی بودن کفپوش بتی پیش‌ساخته پرسی و ویره‌ای.	مترمربع	۹۸,۷۰۰	۱۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰
	جمع کل (ریال)					
	۴,۷۴۹,۶۳۹,۵۰۰					

شماره مدرک:

## تجهیز و برچیدن کارگاه



تاریخ صدور:

شهرداری منطقه سه کاشان

کارفرما:

برآورده عملیات جدول گذاری و بلوک فرش انتهای کوچه حسین پور و حد فاصل پارک ملا فتح.. تا بلوار مناقب پروژه:

خلاصه آیتم تجهیز و برچیدن کارگاه							
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل (ریال)	
۱	تامین و تجهیز دفتر کار پیمانکار و کارفرما	قطعه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	ریال	ریال
۲	تامین لباس کار ، کفش و گلاه حفاظتی کارگران	قطعه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	ریال	ریال
۳	هزینه برقراری نظام ایمنی ، بهداشت، محیط زیست (HSE) و حفاظت کار	قطعه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	ریال	ریال
۴	بیمه تجهیز کارگاه	قطعه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	ریال	ریال
۵	برچیدن کارگاه	قطعه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	ریال	ریال
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع کل	

معاون عمران و ترافیک منطقه:

ناظر پروژه: