

بسمه تعالى

شرکت..

دھیاری آلو در نظر دارد عملیات سنجفرش جلوی مسجد امام حسین(ع) و خیابان شهید سلیمانی روستا را از طریق استعلام واگذار نماید لذا ضمن ارسال مدارک مربوطه و برآورد اولیه و آدرس پروژه از آن شرکت دعوت می شود در استعلام شرکت نماید.
شما این استعلام به شرح زیر می باشد.

۱) این استعلام پر اساس فهرست پهای راه و باند سال ۱۴۰۳ مطابق برآورد پیوستی واگذار می شود.

2) برآورد مبلغ اولیه در استعلام 3/197/973/223 ریال می باشد که کارفرما مختار است در صورت نیاز طبق شرایط عمومی پیمان 25٪ کل مبلغ قرارداد را اضافه یا کسر نماید.

3) مدت انجام کار 30 روز کاری می باشد.

۴) کلیه مدارک داخل پاکت باید به مهر و امضا مجاز شرکت رسیده باشد. در صورتی که حتی یک برگ از اسناد مهر و امضا نشده باشد، اسناد مربوطه کنار گذاشته شده و به قیمت پیشنهادی آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5) در صورت نقص بودن مدارک پیشنهاد قیمت باز نشده و نام شرکت مذکور از استعلام حذف خواهد شد.

6) کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7) اسناد مهر و امضا شده استعلام را که شامل برگ پیشنهاد قیمت، فهرست مقادیر و قیمتها، راهنمایی و شرایط دعوت نامه شرکت در استعلام، کپی اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات اصلاحیه ثبتی و آگهی تاسیس را تا مورخه تایین شده در برگ استعلام قیمت در سامانه ستاد بارگذاری گردد.

8) هیچ گونه تعديل و یا ما به التفاوت مصالح پرداخت نخواهد شد.

۹) تمهیه کلیه مصالح بعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

باشد هزینه ای پرداخت نخواهد شد

۱۱) در صورتیکه کارفرما صلاح بداند مختار است آیتمی از کار را که در فهرست مقادیر کار پیش بینی نشده، به فهرست مقادیر اضافه نماید ولی پیمانکار ادعایی بر افزایش آیتم نخواهد داشت.

12) کارفرما از هر پرداخت 10٪ آن را علاوه بر کسورات قانونی به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد خود نگهداری نماید که نیمی از آن پس از تحويل موقت موضوع پیمان و مابقی پس از تحويل قطعی و تسویه حساب نهابی به پیمانکار مسترد خواهد شد.

13) به منظور حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد، پیمانکار می بایست معادل 5٪ از کل قرارداد، تضمین معابر تهیه و تحويل کارفرما نماید.

14) هر گونه پرداخت به پیمانکار طبق صورت وضعیت های ارائه شده از سوی ایشان، پس از تایید کارفرما بوده و پیش پرداخت تعلق نخواهد گرفت.

15) پیمانکار می بایست قبل از ارائه قیمت پیشنهادی ضمن بازدید از محل اجرای پروژه و مطالعه برآورد اولیه و اسناد استعلام، اطلاعات کافی را کسب نموده و سپس به ارائه قیمت اقدام نماید.

16) پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروی انسانی ماهر و با تجربه و مورد تایید دستگاه نظارت استفاده نماید.

17) در صورت صلاح دید کارفرما و برگزاری جلسه توجیهی پیمانکار موظف به شرکت در جلسه است و در صورت عدم شرکت در جلسه به قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

18) استعلام انجام شده در مورخه 26/02/1403 راس ساعت 10 صبح در بستر سامانه مستاد بازگشایی خواهد گردید.

19) در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام نسبت به این برآورد با شماره 09149020616 (مهندش شجاع محمدزاده) تماس حاصل فرمائید.

20) برای تمامی احجام کار صورت جلسه کارگاهی تنظیم خواهد شد که ملاک پرداخت در صورت وضعیت قطعی می باشد.

21) کلیه آزمایشها از مصالح مصرفی با تشخیص ناظر و کارفرما انجام خواهد گردید.

22) سنگ مصرفی از معدن اسپراخون تبریز می باشد.

23) شرکت های دارای رتبه حداقل 5 در رسته راه و باند و ابنيه مجاز به شرکت در استعلام می باشند.

دیار آن روتا

مهندش شجاع
کارشناس ارشد هندزی عمران زیرزمین
شماره عضویت: ۳۲۵۱-۳-۱۳

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان اهر

بخشداری فندهلو

دهیاری روستای آلو

شماره: 1403/153

تاریخ: 1403/02/22



((استعلام بهاء))

دهیاری آلو در نظر دارد اقلام زیر را از طریق استعلام بهاء خریداری/ اجرا نماید. خواهشمند است مبلغ بیشنهادی را تا تاریخ 1403/02/26 اعلام و در سامانه ستاد

ایران پارکزاری گردد.

ردیف	شرح	تعداد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل(ریال)
1	سنگفرش چلوی مسجد امام حسین(ع) و خیابان شهید سلیمانی	462	مترمربع	
2				
3				
	آدرس فروشنده: اهر-بخش فندهلو-روستای آلو		جمع کل(ریال)	جمع کل به حروف:
	شماره تلفن: 09144794278 مهر و امضاء:			
	لطفاً مشخصات خواسته شده بطور کامل و دقیق قید شود			
	استعلام بهاء توسط اینجانب خدیجه عباسی در تاریخ 1403/02/26 بعمل آمد.			اعتبار استعلام تا تاریخ 1403 / 02 / 26 می باشد.
				امضاء مامور خ
				نام و نام خانوادگی
				دستیاری و تعاون آلو

امضاء مامور خ

نام و نام خانوادگی

دستیاری و تعاون آلو

استعلام بهاء توسط اینجانب خدیجه عباسی در تاریخ 1403/02/26 بعمل آمد.

کاشاس ارشد هندی عرمان - ۱۳۵۱-۱-۱-۱۳

شماره عضویت: ۳۲۵۱-۱-۱-۱۳

برگ اعلام قیمت

ابن‌جانب نماینده شرکت پس از بازدید از محل و

بررسی و مطالعه کامل شرایط استعلام و جزئیات کار مربوط به سنگفرش جلوی مسجد امام حسین (ع) و خیابان شهید سلیمانی روزتای آلو قیمت پیشنهادی خود را با احتساب همه هزینه‌های مربوطه و کلیه کسورات قانونی متعلقه، نسبت به برآورد اولیه درصد پلوس / مینوس انجام خواهم داد.

مبلغ کل قیمت پیشنهادی (عددی) ریال

مدال (حروفی) ریال

تمام اعلام میگردد.

نشانی و شماره تلفن پیمانکار :

مهر و امضا پیمانکار

گزارش خلاصه مالی رشتہ

شماره صفحه:

تاریخ گزارش: ۲۲/۰۲/۳۰ - ۱۴۰۳

پروژه: سینگرش محلی مسجد امام حسین (ع) و خیابان شهید سلیمانی روستای آلو
کارفرما: دهیاری روستای آلو - خانیجه عباسی
مشاور:

خلاصه مالی فهرست بهای رشتہ: راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	
۰/۰	۳۴۱۷۲۵'۶۰۰	۰	۳۴۱۷۲۵'۶۰۰	فصل اول .عملیات تحریب
۰/۰	۳۰۵'۸۱۴'۶۰۰	۰	۳۰۵'۸۱۴'۶۰۰	فصل دوم .عملیات خاکی بادست
۰/۰	۱۴۱'۳۱۱'۸۹۸	۰	۱۴۱'۳۱۱'۸۹۸	فصل سوم .عملیات خاکی با ماشین
۰/۰	۲'۰۹۷'۰۲۳'۹۳۹	۰	۲'۰۹۷'۰۲۳'۹۳۹	فصل ششم .عملیات بنایی با سنگ
۰/۰	۳۱۴'۶۸۴'۳۷۰	۰	۳۱۴'۶۸۴'۳۷۰	فصل هفتم .اندو دریاکشی
۰/۰	۳۰۴'۴۰۲'۸۱۶	۰	۳۰۴'۴۰۲'۸۱۶	فصل بیستم .حمل و نقل
۰/۰	۳'۱۹۷'۹۷۳'۲۲۳	۰	۳'۱۹۷'۹۷۳'۲۲۳	جمع

گزارش دفترچه فهرست مقادیر

شماره صفحه:

تاریخ گزارش:

۱

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

پروژه: سنجاقر ش جلوی مسجد امام حسین (ع) و خیابان شهید سلیمانی روستای آلو
کارفرما: دهیاری روستای آلو - خدیجه عباسی

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

فصل اول. عملیات تخریب

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۵۷	ف. تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت مترمربع	مترمربع	۱۰۶۰۰۰	۲۴۰	۲۵۱۴۴۰۰۰
	ناتا ۵ سانتی متر.				
	جمع ردهای قیمت فهرست				۲۵۱۴۴۰۰۰
	با ضرایب منطقه				۲۶۷۱۲۰۰۰
	بالاسری				۳۴۷۲۵۱۶۰۰
	جمع فصل (ف ج *)				۳۴۷۲۵۷۶۰۰

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

فصل دوم. عملیات خاکی بادست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۱	ف. خاکبرداری، بی کنی و کانال کنی در زمین های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱۰۸۱۰۰۰	۱۲۰	۱۲۹۷۲۰۰۰
۰۲۰۴۰۱	ف. بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۵ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۷۸۶۰۰۰	۱۲۰	۹۴۳۲۰۰۰
	جمع ردهای قیمت فهرست				۲۲۴۰۴۰۰۰
	با ضرایب منطقه				۲۳۵۲۴۲۰۰۰
	بالاسری				۳۰۵۸۱۴۶۰۰
	جمع فصل (ف ج *)				۳۰۵۸۱۴۳۶۰۰

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۴۵۰۱	ف. بی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع ۱ تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۸۸۷۰۰۰	۷۸	۶۹۱۸۶۰۰۰
۰۳۴۹۰۱	ف. بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه	مترمکعب	۱۹۶۰۰۰	۱۷۵۲	۳۴۳۲۹۲۰۰
	جمع ردهای قیمت فهرست				۱۰۳۵۲۵۲۰۰
	با ضرایب منطقه				۱۰۸۷۰۱۴۶۰
	بالاسری				۱۴۱۳۱۱۸۹۸
	جمع فصل (ف ج *)				۱۴۱۳۱۱۸۹۸

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

فصل ششم. عملیات بنایی با سنگ

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۲۰۱	ف. بنایی با سنگ لاسته و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۸۰۸۶۰۰۰	۱۳۸۶	۱۱۲۰۷۱۹۶۰۰

کارفرما
دهیاری روستای آلو
آلو سیمین و عجیلی

انظاف
کاشagan پیغمبر اعلی
شماره عضویت: ۰۱-۰۷-۰۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

گزارش دفترچه فهرست مقادیر

شماره صفحه:

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

پروژه: سنگفرش جلوی مسجد امام حسین(ع) و خیابان شهید سلیمانی روستای آلو
کارفرما: دهیاری روستای آلو - خدیجه عباسی

ردیف های قیمت فهرست

فصل ششم. عملیات بنایی باسنگ

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۵۶۰۴۰۱	ف اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه، بابت نمازی با سنگ لاشه موزاییکی.	مترمربع	۸۹۹'۵۰۰	۴۶۲	۴۱۵'۵۶۹'۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۱'۵۳۶'۲۸۸'۶۰۰
۱/۰۵	با ضرایب منطقه				۱'۶۱۳'۱۰۳'۰۳۰
۱/۳	بالاسری				۲'۰۹۷'۰۲۳'۹۲۹
جمع فصل (ف ج)*					۲'۰۹۷'۰۲۳'۹۲۹

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

ردیف های قیمت فهرست

فصل هفتم. اندو در بند کشی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۵۷۰۲۰۱	ف بند کشی نمای سنگی با سنگ لاشه موزاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.	مترمربع	۴۹۹'۰۰۰	۴۶۲	۲۲۰'۵۳۸'۰۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۲۲۰'۵۳۸'۰۰۰
۱/۰۵	با ضرایب منطقه				۲۴۲'۰۶۴'۹۰۰
۱/۳	بالاسری				۳۱۴'۶۸۴'۳۷۰
جمع فصل (ف ج)*					۳۱۴'۶۸۴'۳۷۰

فهرست بهای واحد پایه رشتہ: راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

ردیف های قیمت فهرست

فصل بیستم. حمل و نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۰۰۵۰۶	ف حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی) کیلومتر	-	۳۱'۰۰۰	۳۹۶	۱۲'۲۷۶'۰۰۰
۲۰۰۵۰۷	ف حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب کیلومتر	-	۳۱'۰۰۰	۱۸۰	۵'۵۸۰'۰۰۰
۲۰۰۵۰۹	ف حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب	۶۲'۰۰۰	۵۵۴۴	۳'۴۳۷'۲۸۰
۲۰۰۵۲۳	ف حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب	۴۰'۲۰۰	۳'۸۸۰.۸	۱۵۶'۳۹۶'۲۴۰
۲۰۰۵۲۶	ف حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف	مترمکعب	۴۰'۲۰۰	۷۹۰.۰۲	۳'۱۸۲۷'۸۰۶
۲۰۰۵۰۳	ف حمل سیمان مازاد بر ۳۵ کیلومتر	تن - کیلومتر	۱۸'۰۰۰	۸۴۲۴	۱۳'۴۷۸'۴۰۰
جمع ردیف های قیمت فهرست					۲'۲۳'۰۰۵'۷۲۶
۱/۰۵	با ضرایب منطقه				۲۳۴'۱۰۵'۰۱۲
۱/۳	بالاسری				۳'۰۴'۴۰۲'۸۱۶
جمع فصل (ف ج)*					۳'۰۴'۴۰۲'۸۱۶

کارخانه
دهیاری روستای آلو
آلو - چهارچوب عباسی

ناظر سند: شاعر گردشگر
سبک اسلامی
عضویت: ۲۱۲۵۱-زبان
۱۳-۱۳

گزارش ریز متره

شماره صفحه: ۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

پروژه: سنگفرش جلوی مسجد امام حسین (ع) و خیابان شهید سلیمانی روستای آلو
کارفرما: دهیاری روستای آلو - خدیجه عباسی

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای پایه رشتہ راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	واحد مترمربع	ردیف فهرست بها ف ۱۰۴۰۷
--	--------------	------------------------

N*X*Y*Z*W

فرمول ب

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
------	------------	-------	-----	-----	--------	---------	------	---------

بخش:

۱	تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	۱	۴۰	۶			۲۴۰	
---	--	---	----	---	--	--	-----	--

جمع کارکرد ردیف : ف ۱۰۴۰۷ ب

فصل دوم. عملیات خاکی با دست

فهرست بهای پایه رشتہ راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

ردیف فهرست بها ف ۲۰۱۰۱	واحد مترمکعب	خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.
------------------------	--------------	---

N*X*Y*Z*W

فرمول ب

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
------	------------	-------	-----	-----	--------	---------	------	---------

بخش:

۲	خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	۱	۲۵۰	۱,۲	.۴		۱۲۰	
---	---	---	-----	-----	----	--	-----	--

جمع کارکرد ردیف : ف ۲۰۱۰۱ ب

فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین

فهرست بهای پایه رشتہ راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

ردیف فهرست بها ف ۳۴۵۰۱	واحد مترمکعب	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع ۱ تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز تقلیل برداشت و توده کردن.
------------------------	--------------	--

N*X*Y*Z*W

فرمول ب

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
------	------------	-------	-----	-----	--------	---------	------	---------

بخش:

۳	پی کنی در هر نوع زمین (زمین نوع ۱ تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز تقلیل برداشت و توده کردن.	۱	۱۳۰	۱,۲	.۵		۷۸	
---	--	---	-----	-----	----	--	----	--

جمع کارکرد ردیف : ف ۳۴۵۰۱ ب

کارفرما
دهیاری روستای آلو
الله عزیز شهید عباسی

کارشناسی
شماره ۱۴۰۳-۳-۱۲۵۱
شیخ محمدزاده
شماره موقوت: ۱۴۰۳-۳-۱۲۵۱
زمزمه

گزارش ریز متره

شماره صفحه: ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

پروژه: سنگفرش جلوی مسجد امام حسین (ع) و خیابان شهید سلیمانی روستای آلو
کارفرما: دهیاری روستای آلو - خدیجه عباسی

فصل سوم، عملیات خاکی با ماشین

فهرست بهای پایه رشتہ راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه

واحد مترمکعب

ردیف فهرست بها ف ۰۳۴۹۰۱

N*X*Y*Z*W

فرمول ب

ملاحظات

حاصل

وزن طول

ارتفاع

عرض

طول

تعداد

شرح عملیات

ردیف

بخش:

۱۷۵/۲

۱۷۵,۲

ب

بارگیری مواد حاصل از عملیات
خاکی (خاک، سنگ و لجن و
نظایر آن) و تخلیه

۴

۱۷۵/۲

جمع کارکرد ردیف : ف ۰۳۴۹۰۱ ب

فصل ششم، عملیات بنایی با سنگ

فهرست بهای پایه رشتہ راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.

واحد مترمکعب

ردیف فهرست بها ف ۰۶۰۲۰۱

N*X*Y*Z*W

فرمول ب

ملاحظات

حاصل

وزن طول

ارتفاع

عرض

طول

تعداد

شرح عملیات

ردیف

بخش:

۱۳۸/۶

.۳

۱,۲

۲۸۵

۱

بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.

۵

۱۳۸/۶

جمع کارکرد ردیف : ف ۰۶۰۲۰۱ ب

فصل ششم، عملیات بنایی با سنگ

فهرست بهای پایه رشتہ راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

اضافه بهای ردیفهای بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ لاشه موزاییکی.

واحد مترمربع

ردیف فهرست بها ف ۰۶۰۴۰۱

N*X*Y*Z*W

فرمول ب

ملاحظات

حاصل

وزن طول

ارتفاع

عرض

طول

تعداد

شرح عملیات

ردیف

بخش:

۴۶۲

۱,۲

۲۸۵

۱

اضافه بهای ردیفهای بنایی با
سنگ لاشه، بابت نماسازی با
سنگ لاشه موزاییکی.

۶

۴۶۲

جمع کارکرد ردیف : ف ۰۶۰۴۰۱ ب

فصل هفتم، اندودوبندکشی

فهرست بهای پایه رشتہ راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

بندکشی نمای سنگی با سنگ لاشه موزاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی،
قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.

واحد مترمربع

ردیف فهرست بها ف ۰۷۰۲۰۱

N*X*Y*Z*W

فرمول ب

ملاحظات

حاصل

وزن طول

ارتفاع


عرض

طول

تعداد

شرح عملیات

ردیف



شجاع محمدعلی‌الهی
شماره عضویت: ۱۲۵۱

پروژه: سنگفرش جلوی مسجد امام حسین(ع) و خیابان شهید سلیمانی روستای آلو
کارفرما: دهیاری روستای آلو - خدیجه عباسی

فصل هفتم. اندودوبندکشی

فهرست بهای پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۳

ردیف	فهرست بها ف ۱۰۲۰	واحده مترمربع	بنداکشی نمای سنگی با سنگ لاسه موژاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.
ردیف	شرح عملیات	فرمول ب	N*X*Y*Z*W
ردیف	بخش:		ملاحظات حاصل
۷	بنداکشی نمای سنگی با سنگ لاسه ب موژاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.	۱	۴۶۲
	جمع کارگرد ردیف : ف ۱۰۲۰ ب	۴۶۲	