

نام پروژه یا موضوع کار: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع در  
بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان گلها

نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

نام دستگاه نظارت: معاونت فنی و امور زیربنایی

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

کد و عنوان پروژه:

نوع اعتبار: سایر منابع

مدت پروژه: ۳ ماه

فهرست پایه (سال): ۱۴۰۳

مبلغ پروژه:

ریال ۱۵'۰۰۸'۳۷۸'۸۰۱

ابنیه

محل اجرای پروژه: بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا مجری طرح / پروژه:  
ابتدای خیابان گلها

رشته و رتبه مشاور:

مدیریت طرح:

توضیحات:

اعتبار مصوب پروژه:

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع در بلوار ۱۵ محل اجرا: بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان گلها

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۳

رشته: ابنیه

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (اقلام پایه و غیرپایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۱	عملیات تخریب و برچیدن	۲۳۶'۷۲۰'۰۰۰	۳۶۰'۴۷۷'۲۱۶		
۲	عملیات خاکی با دست	۱۰۶'۶۲۳'۵۰۰	۱۶۲'۳۶۶'۲۶۶		
۳	عملیات خاکی با ماشین	۱'۰۰۶'۳۵۶'۹۰۰	۱'۵۳۲'۴۸۰'۲۸۷		
۴	عملیات بنایی با سنگ	۷۷۸'۴۹۲'۰۰۰	۱'۱۸۵'۴۸۷'۶۱۸		
۸	بتن درجا	۱'۰۵۴'۰۹۷'۰۰۰	۱'۶۰۵'۱۷۸'۹۱۲		
۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱'۶۴۱'۰۶۶'۰۵۰	۲'۴۹۹'۰۱۵'۳۸۱		
۲۱	فرش موزاییک و کفپوش بتنی	۴'۵۸۵'۷۵۰'۴۰۰	۶'۹۸۳'۱۸۰'۷۰۹		
۲۸	حمل و نقل	۶۸'۴۲۱'۶۰۰	۱۰۴'۱۹۲'۴۱۲		
<b>جمع</b>		۹'۴۷۷'۵۲۷'۴۵۰	۱۴'۴۳۲'۳۷۸'۸۰۱		

جدول (پ) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته ، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

کد پروژه :

پروژه : پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع در بلوار ۱۵

خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان گلها

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

محل اجرا : بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای

خیابان گلها

مبالغ به ریال

ردیف	عنوان	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
۱	ابنیه	۱۴'۴۳۲'۳۷۸'۸۰۱		
	تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع	۵۷۶'۰۰۰'۰۰۰		
	جمع	۱۵'۰۰۸'۳۷۸'۸۰۱		

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

کد پروژه :

نام پروژه : پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع در بلوار ۱۵ خرداد حد  
 نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه ۴  
 فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان گلها

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: ابنيه ۱۴۰۳

جمع با احتساب ضرایب	تسهيلات	مبلغ تجهيز و برچيدن	بالاسرى ۱/۴۱	۱/۰	صعوبت ۱/۰	طبقات ۱/۰	ارتفاع ۱/۰	منطقه اى ۱/۰۸	جمع خالص بدون ضرایب	
۱۵'۰۰۸'۳۷۸'۸۰۱		۵۷۶'۰۰۰'۰۰۰	۴'۱۹۶'۶۴۹'۱۵۵					۷۵۸'۲۰۲'۱۹۶	۹'۴۷۷'۵۲۷'۴۵۰	برآورد
										پيشنهادهى

۱۵'۰۰۸'۳۷۸'۸۰۱

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):

جمع کل به حروف : پانزده میلیارد و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار و

اقدام فاکتوری .

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):

هشتصد و یک ریال

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای

خیابان گلها

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۲۳۶'۷۲۰'۰۰۰		۲۳۶'۷۲۰'۰۰۰
۲	۲	عملیات خاکی با دست	۱۰۶'۶۲۳'۵۰۰		۱۰۶'۶۲۳'۵۰۰
۳	۳	عملیات خاکی با ماشین	۱'۰۰۶'۳۵۶'۹۰۰		۱'۰۰۶'۳۵۶'۹۰۰
۴	۴	عملیات بنایی با سنگ	۷۷۸'۴۹۲'۰۰۰		۷۷۸'۴۹۲'۰۰۰
۵	۸	بتن درجا	۱'۰۵۴'۰۹۷'۰۰۰		۱'۰۵۴'۰۹۷'۰۰۰
۶	۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱'۶۴۱'۰۶۶'۰۵۰		۱'۶۴۱'۰۶۶'۰۵۰
۷	۲۱	فرش موزاییک و کفیوش بتنی	۴'۵۸۵'۷۵۰'۴۰۰		۴'۵۸۵'۷۵۰'۴۰۰
۸	۲۸	حمل و نقل	۶۸'۴۲۱'۶۰۰		۶۸'۴۲۱'۶۰۰

جمع: ۹'۴۷۷'۵۲۷'۴۵۰

جمع بدون ضرایب: ۹'۴۷۷'۵۲۷'۴۵۰

اضافه میشود: ۸/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۷۵۸'۲۰۲'۱۹۶

جمع: ۱۰'۲۳۵'۷۲۹'۶۴۶

اضافه میشود: ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری ۴'۱۹۶'۶۴۹'۱۵۵

جمع: ۱۴'۴۳۲'۳۷۸'۸۰۱

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۵۷۶'۰۰۰'۰۰۰

جمع کل بریال: ۱۵'۰۰۸'۳۷۸'۸۰۱

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

سبز واقع در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان

قبا تا ابتدای خیابان گلها

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱		۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۱۱'۸۳۶'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۲۳۶'۷۲۰'۰۰۰
---	--	--------	---------------------	---------	--------------	-------	-------------

جمع فصل بریال: ۲۳۶'۷۲۰'۰۰۰

۲ - عملیات خاکی با دست

۲		۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱'۰۴۰'۰۰۰/۰	۶۹/۰۰	۷۱'۷۶۰'۰۰۰
۳		۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۷۱۱'۵۰۰/۰	۴۹/۰۰	۳۴'۸۶۳'۵۰۰

جمع فصل بریال: ۱۰۶'۶۲۳'۵۰۰

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۴		۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۲۳۸'۵۰۰/۰	۱'۰۴۲/۰۰	۲۴۸'۷۵۵'۵۰۰
۵		۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱۶۱'۰۰۰/۰	۱'۱۲۲/۰۰	۱۸۲'۲۵۲'۰۰۰
۶		۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۶'۲۰۰/۰	۴'۵۲۸/۰۰	۲۸'۰۷۳'۶۰۰
۷		۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۷۰۰/۰	۱۰'۷۵۴/۰۰	۳۴۰'۹۰۱'۸۰۰
۸		۰۳۰۷۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۲۵'۸۰۰/۰	۵'۶۶۰/۰۰	۱۴۶'۰۲۸'۰۰۰
۹		۰۳۰۸۰۴	آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آنها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۲۱'۱۰۰/۰	۲'۸۶۰/۰۰	۶۰'۳۴۶'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

سبزه واقع در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان

قبا تا ابتدای خیابان گلها

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

جمع فصل بریال: ۱'۰۰۶'۳۵۶'۹۰۰

۴ - عملیات بنایی با سنگ

۱۰		۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.	مترمکعب	۵'۴۴۴'۰۰۰/۰	۱۴۳/۰۰	۷۷۸'۴۹۲'۰۰۰
----	--	--------	---	---------	-------------	--------	-------------

جمع فصل بریال: ۷۷۸'۴۹۲'۰۰۰

۸ - بتن درجا

۱۱		۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۱'۸۳۶'۰۰۰/۰	۶۲/۰۰	۷۳۳'۸۳۲'۰۰۰
۱۲		۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	مترمکعب	۱۲'۹۴۰'۰۰۰/۰	۲۴/۷۵	۳۲۰'۲۶۵'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۱'۰۵۴'۰۹۷'۰۰۰

۱۲ - بتن پیش ساخته و بلوک چینی

۱۳		۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۶'۵۳۳'۰۰۰/۰	۶۱/۸۵	۱'۶۴۱'۰۶۶'۰۵۰
----	--	--------	---	---------	--------------	-------	---------------

جمع فصل بریال: ۱'۶۴۱'۰۶۶'۰۵۰

۲۱ - فرش موزاییک و کفپوش بتنی

۱۴		۲۱۰۱۰۷	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته و ویرنه ای، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱'۹۹۳'۰۰۰/۰	۲'۲۴/۰۰	۴'۴۶۴'۳۲۰'۰۰۰
۱۵		۲۱۰۳۰۷	اضافه بهای آج دار بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی و ویرنه ای.	مترمربع	۴۸'۶۰۰/۰	۲۲۴/۰۰	۱۰'۸۸۶'۴۰۰
۱۶		۲۱۰۳۰۸	اضافه بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی و ویرنه ای.	مترمربع	۹۸'۷۰۰/۰	۱'۱۲۰/۰۰	۱۱۰'۵۴۴'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۴'۵۸۵'۷۵۰'۴۰۰

۲۸ - حمل و نقل

۱۷		۲۸۰۱۰۳	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۳۰۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۰'۰۰۰/۰	۶'۸۴۲/۱۶	۶۸'۴۲۱'۶۰۰
----	--	--------	--	--------------	----------	----------	------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

سبز واقع در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان

قبا تا ابتدای خیابان گلها

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

جمع فصل بریال: ۶۸'۴۲۱'۶۰۰

۴۲ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۱۸		۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. (نوع اول)	مقطوع	۷۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
۱۹		۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. (نوع اول)	مقطوع	۷۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
۲۰		۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۷۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
۲۱		۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۷۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
۲۲		۴۲۰۳۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع اول)	مقطوع	۷۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
۲۳		۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع دوم)	مقطوع	۷۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
۲۴		۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع	۷۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
۲۵		۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه. (نوع سوم)	مقطوع	۷۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۵۷۶'۰۰۰'۰۰۰

« موقعیت ها »

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع در نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴  
بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان

گلها

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

ردیف	موقعیت	ضریب ۱	ضریب ۲	ضریب ۳	حاصل ضرایب
۱	اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰				۱/۰۰۰۰۰۰
۲	اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰				۱/۰۰۰۰۰۰
۳	تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰				۱/۰۰۰۰۰۰
۴	تجهیز کارگاه				۱/۰۰۰۰۰۰

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع در نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان

گلها

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	ردیف زیر ردیف
							ملاحظات	
مترمکعب	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	از ۱ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰	۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح	۱-۱
		۴۹/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۹/۰۰	از ۱ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰	۰۲۰۱۰۲	کندن دستی زمین های خاکی	۲-۱
مترمکعب	۶۹/۰۰	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	از ۲ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		کندن دستی زمین های خاکی	۲-۲
مترمکعب	۴۹/۰۰	۴۹/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۹/۰۰	از ۲ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰	۰۲۰۴۰۱	حمل خاک تا ۲۰متر با هر وسیله دستی	۳-۱
		۸۹۶/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۸۹۶/۰۰	از ۱ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین خاکی با بیل هیدرولیکی و مشابه آن	۴-۱
مترمکعب	۱۰۴۳/۰۰	۱۴۷/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴۷/۰۰	از ۳ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰		کندن زمین خاکی با بیل هیدرولیکی و مشابه آن	۴-۲
		۸۹۶/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۸۹۶/۰۰	از ۷ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۰۳۰۷۰۱	حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰متر	۵-۱
		۱۹۶/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۹۶/۰۰	از ۱۴ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰		حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰متر	۵-۲
		۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	از ۱۷ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰متر	۵-۳
مترمکعب	۱۱۳۲/۰۰	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	از ۲۱ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰متر	۵-۴
		۳'۵۸۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳'۵۸۴/۰۰	از ۸ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۰۳۰۷۰۲	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۶-۱
		۷۸۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۸۴/۰۰	از ۱۵ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰		حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۶-۲
		۸۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۸۰/۰۰	از ۱۸ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۶-۳
مترمکعب	۴'۵۲۸/۰۰	۸۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۸۰/۰۰	از ۲۲ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۶-۴
		۸'۵۱۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۸'۵۱۲/۰۰	از ۹ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۰۳۰۷۰۳	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۷-۱

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع در نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان

گلها

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	
							ملاحظات	ردیف زیر ردیف
		۱'۸۶۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۸۶۲/۰۰	از ۱۶ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰	۰۳۰۷۰۳	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۷-۲
		۱۹۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۹۰/۰۰	از ۱۹ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۷-۳
مترمکعب - کیلومتر	۱۰'۷۵۴/۰۰	۱۹۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۹۰/۰۰	از ۲۳ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۷-۴
		۴'۴۸۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴'۴۸۰/۰۰	از ۱۰ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۰۳۰۷۰۴	حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۸-۱
		۹۸۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۹۸۰/۰۰	از ۱۷ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰		حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۸-۲
		۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰	از ۲۰ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۸-۳
مترمکعب - کیلومتر	۵'۶۶۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰	از ۲۴ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۸-۴
		۲'۲۴۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲'۲۴۰/۰۰	از ۲ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۰۳۰۸۰۴	آبپاشی و کوبیدن زمین یا بستر خاکریز با تراکم ۹۵ درصد	۹-۱
		۴۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۲۰/۰۰	از ۱۳ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰		آبپاشی و کوبیدن زمین یا بستر خاکریز با تراکم ۹۵ درصد	۹-۲
مترمربع	۲'۸۶۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰/۰۰	از ۱۶ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		آبپاشی و کوبیدن زمین یا بستر خاکریز با تراکم ۹۵ درصد	۹-۳
		۱۱۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۱۲/۰۰	از ۳ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی در محوطه یا هر محل لازم	۱۰-۱
		۲۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۱/۰۰	از ۴ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰		تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی در محوطه یا هر محل لازم	۱۰-۲
مترمکعب	۱۴۳/۰۰	۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰	از ۳ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی در محوطه یا هر محل لازم	۱۰-۳
		۴۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۲/۰۰	از ۵ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰	۰۸۰۱۰۲	بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۱۱-۱
مترمکعب	۶۲/۰۰	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	از ۴ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۱۱-۲

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع در نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان

گلها

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر		ردیف زیر ردیف
							ملاحظات		
		۱۵/۷۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۵/۷۵	از ۶ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰	۰۸۰۱۰۴	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۱۶ مگاپاسکال		۱۲-۱
مترمکعب	۲۴/۷۵	۹/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۹/۰۰	از ۵ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		بتن ریزی با مقاومت فشاری ۱۶ مگاپاسکال		۱۲-۲
		۳۱/۸۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۱/۸۵	از ۷ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰	۱۲۰۱۰۲	جدول بتنی با سطح مقطع ۰.۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن ۲۵۰ کیلو		۱۳-۱
مترمکعب	۶۱/۸۵	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۰۰	از ۶ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		جدول بتنی با سطح مقطع ۰.۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن ۲۵۰ کیلو		۱۳-۲
مترمربع	۲۲۴/۰۰	۲۲۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۲۴/۰۰	از ۴ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۲۱۰۱۰۷	کفپوش بتنی و بیره ای تا سطح ۱۶ دسی و ملات		۱۴-۱
مترمربع	۲۲۴/۰۰	۲۲۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۲۴/۰۰	از ۵ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۲۱۰۳۰۷	اضافه بهای کفپوش بتنی آج دار		۱۵-۱
مترمربع	۱۱۲۰/۰۰	۱۱۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰/۰۰	از ۶ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۲۱۰۳۰۸	اضافه بهای کفپوش بتنی رنگی		۱۶-۱
		۲۱۷۹/۶۷	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۱۷۹/۶۷	از ۱۱ ریزمتره اجرای کفپوش بتنی ۴۰*۴۰	۲۸۰۱۰۳	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰~۳۰ کیلومتر		۱۷-۱
		۲۷۲۷/۰۷	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۷۲۷/۰۷	از ۱۸ ریزمتره اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول ۳۵*۵۰		حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰~۳۰ کیلومتر		۱۷-۲
تن - کیلومتر	۶۸۴۲/۱۶	۱۹۳۵/۴۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۵/۴۲	از ۲۵ ریزمتره تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰*۵۰		حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰~۳۰ کیلومتر		۱۷-۳
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۱ ریزمتره تجهیز کارگاه	۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.		۱۸-۱
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۲ ریزمتره تجهیز کارگاه	۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.		۱۹-۱
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۳ ریزمتره تجهیز کارگاه	۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.		۲۰-۱
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۴ ریزمتره تجهیز کارگاه	۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.		۲۱-۱
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۸ ریزمتره تجهیز کارگاه	۴۲۰۳۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان		۲۲-۱
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۵ ریزمتره تجهیز کارگاه	۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه.		۲۳-۱
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۶ ریزمتره تجهیز کارگاه	۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.		۲۴-۱
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۷ ریزمتره تجهیز کارگاه	۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.		۲۵-۱

« ریز متره »

موقعیت: اجرای کفپوش بتنی ۴۰\*۴۰

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای

خیابان گلها

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکعب							کندن زمین خاکی با بیل هیدرولیکی و مشابه آن	۰۳۰۵۰۱
	۸۹۶/۰۰	۸۹۶/۰۰		۰/۴۰	۳/۲۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰		۱-۱
	مترمربع							آب پاشی و کوبیدن زمین یا بستر خاکریز با تراکم ۹۵ درصد	۰۳۰۸۰۴
	۲'۲۴۰/۰۰	۲'۲۴۰/۰۰			۳/۲۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰		۲-۱
	مترمکعب							تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی در محوطه یا هر محل لازم	۰۴۰۵۰۵
	۱۱۲/۰۰	۱۱۲/۰۰		۰/۰۵	۳/۲۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰		۳-۱
	مترمربع							کفپوش بتنی و بیره ای تا سطح ۱۶ دسی و ملات	۲۱۰۱۰۷
	۲'۲۴۰/۰۰	۲'۲۴۰/۰۰			۳/۲۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰		۴-۱
	مترمربع							اضافه بهای کفپوش بتنی آج دار	۲۱۰۳۰۷
	۲۲۴/۰۰	۲۲۴/۰۰			۳/۲۰	۷۰۰/۰۰	۰/۱۰		۵-۱
	مترمربع							اضافه بهای کفپوش بتنی رنگی	۲۱۰۳۰۸
	۱'۱۲۰/۰۰	۱'۱۲۰/۰۰			۳/۲۰	۷۰۰/۰۰	۰/۵۰		۶-۱
	مترمکعب							حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰ متر	۰۳۰۷۰۱
[خاک]	۸۹۶/۰۰	۸۹۶/۰۰	۸۹۶/۰۰۰				۱/۰۰		۷-۱
	مترمکعب							حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۰۳۰۷۰۲
[خاک]	۳'۵۸۴/۰۰	۳'۵۸۴/۰۰	۳'۵۸۴/۰۰۰				۱/۰۰		۸-۱
	مترمکعب - کیلومتر							حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۰۳۰۷۰۳
[خاک]	۸'۵۱۲/۰۰	۸'۵۱۲/۰۰	۸'۵۱۲/۰۰۰				۱/۰۰		۹-۱
	مترمکعب - کیلومتر							حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۰۳۰۷۰۴
[خاک]	۴'۴۸۰/۰۰	۴'۴۸۰/۰۰	۴'۴۸۰/۰۰۰				۱/۰۰		۱۰-۱
	تن - کیلومتر							حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰~۳۰ کیلومتر	۲۸۰۱۰۳
[سیمان]	۲'۱۷۹/۶۷	۲'۱۷۹/۶۷	۲'۱۷۹/۶۷۲				۱/۰۰		۱۱-۱

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

موقعیت: اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول

۳۵\*۵۰

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای

خیابان گلها

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکعب ۴۹/۰۰	۴۹/۰۰		۰/۱۰	۰/۷۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰	کندن دستی زمین های خاکی	۰۲۰۱۰۲
									۱-۱
	مترمکعب ۴۹/۰۰	۴۹/۰۰		۰/۱۰	۰/۷۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰	حمل خاک تا ۲۰ متر با هر وسیله دستی	۰۲۰۴۰۱
									۲-۱
	مترمکعب ۱۴۷/۰۰	۱۴۷/۰۰		۰/۳۰	۰/۷۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰	کندن زمین خاکی با بیل هیدرولیکی و مشابه آن	۰۳۰۵۰۱
									۳-۱
	مترمکعب ۲۱/۰۰	۲۱/۰۰		۰/۰۵	۰/۶۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی در محوطه یا هر محل لازم	۰۴۰۵۰۵
									۴-۱
	مترمکعب ۴۲/۰۰	۴۲/۰۰		۰/۱۰	۰/۶۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰	بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۰۸۰۱۰۲
									۵-۱
	مترمکعب ۱۵/۷۵	۱۵/۷۵		۰/۱۵	۰/۱۵	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۱۶ مگاپاسکال	۰۸۰۱۰۴
									۶-۱
	مترمکعب ۳۱/۸۵	۳۱/۸۵		۰/۲۵	۰/۱۳	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰	جدول بتنی با سطح مقطع ۰.۱ تا ۰.۰۵ مترمربع یا بتن ۲۵۰ کیلو	۱۲۰۱۰۲
									۷-۱
	مترمربع ۴۲۰/۰۰	۴۲۰/۰۰			۰/۶۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰	آب پاشی و کوبیدن زمین یا بستر خاک ریز با تراکم ۹۵ درصد	۰۳۰۸۰۴
									۱۳-۱
	مترمکعب ۱۹۶/۰۰	۱۹۶/۰۰	۱۹۶/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰ متر	۰۳۰۷۰۱
[خاک]									۱۴-۱
	مترمکعب ۷۸۴/۰۰	۷۸۴/۰۰	۷۸۴/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۰۳۰۷۰۲
[خاک]									۱۵-۱
	مترمکعب - کیلومتر ۱'۸۶۲/۰۰	۱'۸۶۲/۰۰	۱'۸۶۲/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۰۳۰۷۰۳
[خاک]									۱۶-۱
	مترمکعب - کیلومتر ۹۸۰/۰۰	۹۸۰/۰۰	۹۸۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۰۳۰۷۰۴
[خاک]									۱۷-۱

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

موقعیت: اجرای جدول بتنی به صورت تک جدول

۳۵\*۵۰

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای

خیابان گلها

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
[سیمان]	تن - کیلومتر ۲'۷۲۷/۰۷	۲'۷۲۷/۰۷	۲'۷۲۷/۰۷۲				۱/۰۰	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰~۳۰ کیلومتر	۲۸۰۱۰۳
									۱۸-۱

« ریز متره »

موقعیت: تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰\*۵۰

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴

در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای

خیابان گلها

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکعب ۲۰/۰۰	۲۰/۰۰		۰/۱۰	۱/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	تخریب بتن غیرمسلح	۰۱۰۴۰۵ ۱-۱
	مترمکعب ۲۰/۰۰	۲۰/۰۰		۰/۱۰	۱/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	کندن دستی زمین های خاکی	۰۲۰۱۰۲ ۲-۱
	مترمکعب ۱۰/۰۰	۱۰/۰۰		۰/۰۵	۱/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی درمحوطه یا هر محل لازم	۰۴۰۵۰۵ ۳-۱
	مترمکعب ۲۰/۰۰	۲۰/۰۰		۰/۱۰	۱/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۰۸۰۱۰۲ ۴-۱
	مترمکعب ۹/۰۰	۹/۰۰		۰/۱۵	۰/۱۵	۲۰۰/۰۰	۲/۰۰	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۱۶ مگاپاسکال	۰۸۰۱۰۴ ۵-۱
	مترمکعب ۳۰/۰۰	۳۰/۰۰		۰/۵۰	۰/۱۵	۲۰۰/۰۰	۲/۰۰	جدول بتنی با سطح مقطع ۰.۱ تا ۰.۵ مترمربع یا بتن ۲۵۰ کیلو	۱۲۰۱۰۲ ۶-۱
	مترمربع ۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰			۱/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰	آب پاشی و کوبیدن زمین یا بستر خاک ریز با تراکم ۹۵ درصد	۰۳۰۸۰۴ ۱۶-۱
[مصلح تخریبی]	مترمکعب ۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰ متر	۰۳۰۷۰۱ ۱۷-۱
[مصلح تخریبی]	مترمکعب ۸۰/۰۰	۸۰/۰۰	۸۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۰۳۰۷۰۲ ۱۸-۱
[مصلح تخریبی]	مترمکعب - کیلومتر ۱۹۰/۰۰	۱۹۰/۰۰	۱۹۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۰۳۰۷۰۳ ۱۹-۱
[مصلح تخریبی]	مترمکعب - کیلومتر ۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۰۳۰۷۰۴ ۲۰-۱
[خاک]	مترمکعب ۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰ متر	۰۳۰۷۰۱ ۲۱-۱
	مترمکعب							حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۰۳۰۷۰۲

« ریز متره »

موقعیت: تخریب و بازسازی جداول بتنی نهر ۵۰\*۵۰

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه:

نام پروژه: پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه ۴ در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای خیابان گلها

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
[خاک]	۸۰/۰۰	۸۰/۰۰	۸۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۰۳۰۷۰۲
									۲۲-۱
[خاک]	۱۹۰/۰۰	۱۹۰/۰۰	۱۹۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۰۳۰۷۰۳
									۲۳-۱
[خاک]	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰۰				۱/۰۰	حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۰۳۰۷۰۴
									۲۴-۱
[سیمان]	۱'۹۳۵/۴۲	۱'۹۳۵/۴۲	۱'۹۳۵/۴۱۶				۱/۰۰	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۳۰۰~۳۰ کیلومتر	۲۸۰۱۰۳
									۲۵-۱

« ریز متره »

موقعیت : تجهیز کارگاه

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری حریم سبز واقع نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه ۴

در بلوار ۱۵ خرداد حد فاصل میدان قبا تا ابتدای

خیابان گلها

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مقطع							تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	۴۲۰۱۰۱
	۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰		۱-۱
	مقطع							تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	۴۲۰۱۰۲
	۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰		۲-۱
	مقطع							تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	۴۲۰۲۰۱
	۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰		۳-۱
	مقطع							تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	۴۲۰۲۰۲
	۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰		۴-۱
	مقطع							تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه.	۴۲۰۳۰۳
	۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰		۵-۱
	مقطع							بیمه تجهیز کارگاه.	۴۲۱۳۰۱
	۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰		۶-۱
	مقطع							برچیدن کارگاه.	۴۲۱۳۰۲
	۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰		۷-۱
	مقطع							تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان	۴۲۰۳۰۱
	۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰		۸-۱