

بسمه تعالی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریارک قصد دارد عملیات ساخت استخر بتی مسلح و اجرای ۱۵۰۰ متر خط انتقال آب از زیر استخر احدهای مربوط به دهنو سردو رو دخانه را به شرح زیر به پیمانکار واحد شرایط واگذار نماید

الف) عملیات ساخت استخر ذخیره آب به حجم ۱۵۰ مترمکعب و به ابعاد 10×15 شامل:

۱- شفته محل احداث

۲- آرموتوربندی طبق نقشه پیوست با میلگرد آجدارنمره ۱۰

۳- قالب بندی

۴- بتن ریزی

ب) اجرای ۱۵۰۰ متر خط انتقال آب با لوله PE سایز ۱۶۰ با مشخصات $PE=4$ ، $PN=80$ ، $Sf=1/25$ شامل:

۱- کanal برداری به طول ۱۵۰۰ متر و عمق ۸۰ سانتی متر

۲- جوشکاری و اجرای خط انتقال

۳- خاکریزی روی لوله ها

پیمانکاران واحد شرایط و متقاضی بایدجهت بازدید از محل اجرای پروژه فرم بازدید از پروژه را از اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی دریافت نمایند. اولویت با پیمانکاران بومی می باشد.

محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری بوده که پس از اجرای پروژه و انجام تعهدات و تائید دستگاه نظارت و ارائه صورت وضعیت از طرف پیمانکار به فرمانداری ارسال و از طرف فرمانداری محترم شهرستان پرداخت می گردد.

توضیحات: هزینه انجام عملیات فوق برای قنات فوق الذکر به مبلغ $280,000 / 5,000$ برآورد می گردد.