

## شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(سهامی خاص)

تاریخ گزارش : ۲۲/۰۲/۱۴۰۳  
شماره گزارش :

COM\_ETLM\_R

## استعلام بهای خرید خدمت شهرستان ها

LF\_۳۰۱(۱)

نشانی :

تلفن :

دانشگاه / شرکت / آقای / خانم :

ردیف	شرح خدمات			
	مبلغ کل دستمزد با احتساب ضریب (ریال)	ضریب دستمزد	مبلغ کل جنس (ریال)	ضریب جنس
۱	دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت نصب سکسیونر مانوری دهنو در شهرستان رستم برطبق مشخصات فنی و فهرست بها پیوست. ضمناً مبلغ کل پایه دستمزد و مصالح ۹۰+۱۳۹۸۱۴۶,۷۷۲ ریال می باشد.	۴۲۴,۵۰۵,۴۷۸		
		۴۷۶,۸۹۲,۶۶۹		

ماجر شرایط :

به عدد :	بلغ کل با احتساب ضرایب پیشنهادی
ریال	
ریال	
نام و امضاء و مهر پیمانکار :	نیس اداره مالی و پشتیبانی : 
	مدیر توزیع برق شهرستان : 
	۲۲/۰۲/۱۴۰۳

- ۱- پیشنهادات بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir حداقل تا ساعت ۲۷/۰۲/۱۴۰۳ صبح روز شنبه مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۳ بارگذاری رسال گردد و عدم ارسال قیمت به صورت مکتوب موجب رد پیشنهاد شرکت کنندگان میگردد.
- ۱- آدرس : مدیریت برق شهرستان
- ۲- محل اجرای پروژه در مدیریت برق شهرستان رستم می باشد.
- ۳- مدت زمان اجرای کار از تاریخ ابلاغ به پیمانکار و بر طبق برنامه زمانبندی به مدت عما می باشد.
- ۴- مدت زمان ضمانت قرارداد روز پس از تاریخ خاتمه قرارداد می باشد
- ۵- پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات، عوارض و ... به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار بایستی دارای گواهینامه تایید صلاحیت اینمی، فرم تاییدیه وزش نیروهای انسانی، بیمه نامه مسئولیت مدنی، گواهی ارزش افزوده و غیره می باشد.
- ۶- نظارت بر حسن اجرای قرارداد به عهده مدیریت برق شهرستان
- ۷- به عنوان ناظر عالی این سرکت می باشد.
- ۸- به پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۹- تهیه ابزار کار، لوازم و خودرو و اسکان و غذا و ایاب و ذهاب به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۰- تهیه مصالح بر طبق انجام کار پیوست به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۱- با توجه به زمان بررسی فنی پیشنهادها، قیمت بایستی حداقل تا ۳۰ روز معتبر باشد. پس از ابلاغ به پیمانکار برندۀ، پیمانکار موظف است ظرف مدت هفت روز من از ابلاغ برندۀ بودن نسبت به تحويل مدارک و مبالغه قرارداد اقدام نماید.
- ۱۲- قیمت پیشنهادی پیمانکار مبنای ابلاغ قرارداد بوده و هیچ گونه افزایش پس از اخذ و تهیه صورت جلسه استعلام به آن تعلق نمیگیرد
- ۱۳- در صورت تعلق مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به کالا و خدمات موضوع پیشنهاد فوق با توجه به قانون ارز افزوده، بخش نامه های صادره، آرای دیوان عدالت سایر قوانین روز، پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده منوط به ثبت نام و اعتبار در طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
- ۱۴- به پیشنهاداتی که به صورت فیزیکی ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۱۵- ضمائم استعلام شامل : طرح و نقشه، برنامه زمانبندی، مشخصات فنی اجرای کار و شرایط اختصاصی می باشد.
- ۱۶- اعضاء کمیسیون : -۱

فرم درخواست انجام معاملات

مدیریت محترم.

**موضوع: تایید حجم ریالی عملیات پیش از اخذ استعلام**

با سلام و احترام

با توجه به لزوم تایید حجم ریالی عملیات پیش از استعلام ، به پیوست تعداد ..... برگ انجام کار با ضمائم و نیز اطلاعات تکمیلی ذیل جهت تصمیم گیری و اعلام به واحد مالی و پیشتبانی مبنی بر اخذ استعلام ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد . لازم به ذکر است حجم تعریف شده در انجام کار مربوط به عملیات ..... مورد نیاز تاریخ ..... سال جاری می باشد.

نوع بودجه: فدرست مانور زیر بودجه: ایجاد تدریس مانور

مبلغ بودجه کل تخصیص یافته: ۷۹۸۱/۰۰  
مبلغ انجام کار: ۵۶۸۱/۰۰  
ماه می  
بازه زمانی چهت انجام کار: ۶

#### **مدارک پیوستی (الف) برنامه زمانبندی عملیات**

### ب) طرح و نقشه بروژه

ج) (مشخصات فنی، اجرا و شرایط اختصاصی، عملیات

۲) سایر مدارک

واحد: طلاق و علاقت

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

احد مالی و شتسافن

سلام و احتوام

براتب فوق مورد تایید است ، لطفا نسبت به اختر استعلام بها اقدام نمایید.

١٩ / ٢٣ / ٤٠٣ : تاریخ

LF-۳۸۱(۰۱)

## شروعیط اختصاصی طرح نصب بسکسیونر و سلام

پیمانکار موظف است حداقل طرف مدت سه روز پس از اتفاق هر مرحله از انجام کار، صورت وضعیت را به مدیریت تحولی نماید، صورت وضعیت پس از بورسی های نظارتی صادر میگردد.

۱ کالاهای مورد استفاده قبل از نصب باید به تأیید نهانده فنی تأیید کالای مذکور و سیده باشد(مطابق فرم تأیید فنی کالا)

۲ درصورت مغایرت بین طرح اعلامی و استاندارد، اولویت با استاندارد میباشد، در این مورد مرائب به ناظر مقیم جهت تصمیم گیری اعلام میگردد.

۳ اجرای ارت مطابق با اطلس خاک صورت و به صورت گوشی اجرا میگردد.

۴ استفاده از نرم افزار سالمانه طرح و نظارت نسخه پیمانکاران جهت انجام مراحل طرح الزامی میباشد.

۵ کارشناس طراحی و نظارت: محمد رضا فردادی  
مهندسی اتمی گودرزی

## برنامه زمانبندی اجرای نصب سکسیونر رستم

ردیف	نوع کار	مدت زمان مورد نیاز
۱	تجهیز کارگاه	حداکثر ۵ روز پس از انعقاد قرارداد
۲	حفر گوده	حداکثر ۱۰ روز پس از تجهیز کارگاه
۳	نصب پایه و دوغاب ریزی	حداکثر ۱۰ روز پس از حفر گوده
۴	نصب براق آلات و سیم کشی	حداکثر ۱۰ روز پس از نصب پایه
۵	رفع معایب احتمالی	حداکثر ۲۰ روز پس از برداشت تاسیسات
۶	تحویل و تحول و صورت وضعیت	حداکثر ۵ روز پس از رفع معایب احتمالی
	کارشناس طراحی و نظارت: محمد رضا فرهادی R.Farahadi	مدیریت: علی گوهریزی

شماره دستورکار : ۹۹۹-۲۳-۷۶-۰۰۱  
تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹: واحد سازمانی : مسئول برق رستم  
پایه توزیع شبکه فشار متوسط هواپی ۱۴۰۳ تاسیسات : بودجه : قدرت مانور (۱۶۳)  
پروژه : ۱۳۹۷۰۲۰۱۰۱۰۰۷۶۰۰۰ (ایجاد قدرت مانور (رستم) قدرت مانور)  
اداره تدارکات : خواهشمند است دستورفرمانید کارهای مشروحه زیر انجام شود.

## شرح گستمزدی نصب فشار متوسط هواپی سکسیونر - ۱۴۰۳

## رشته : خطوط هواپی انتقال و فوق توزیع نیروی برق

## فصل : عملیات خاکی

ضریب بالاسری: ۱,۴۱ ضریب منطقه ای: ۱,۱

ردیف	کد آیتم	شرح کالا	برداشت	نسب	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	کل دستمزد	مبلغ کل	مبلغ با اختصار فر
۱	۱۸۲۱۶۰۳۰۵۰۰	فاراری، بی کسی و رگلاز طبق نقشه پتر مکعب	۲۸۸	۰	۰	۶,۴۸۸,۰۰۰	۶,۴۸۸,۰۰۰	۰	۲۵,۱۷۲,۴۴۰	۲۵,۱۷۲,۴۴۰	۳۹,۰۳۴,۰۰۵
۲	۱۸۲۱۶۰۳۰۶۰۰	فاراری، بی کسی و رگلاز طبق نقشه پتر مکعب شخصات فنی و ریختن خاکهای حاصله در کار جاه در زمین های دج پوسیله دست با استفاده از کلنگ یا کمپرسور.	۱	۰	۰	۹,۷۴۸,۰۰۰	۹,۷۴۸,۰۰۰	۰	۹,۷۴۸,۰۰۰	۹,۷۴۸,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۱۴۸

## شرح گستمزدی نصب فشار متوسط هواپی سکسیونر - ۱۴۰۳

## رشته : توزیع نیروی برق

## فصل : نصب تجهیزات به صورت خط سرد

ضریب بالاسری: ۱,۴۱ ضریب منطقه ای: ۱,۱

ردیف	کد آیتم	شرح کالا	برداشت	نسب	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	کل دستمزد	مبلغ کل	مبلغ با اختصار فر
۱	۱۸۵۴۳۱۷۰۴۰۰	حسب انواع سکسیونر، سکشنالایزر یا پیکلوز سفرا.	۰	۱	۰	۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۰	۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۱۸۹
۲	۱۸۵۴۲۰۱۰۳۰۰	حسب پایه پنچ برق با ارتفاع بیش از ۱۲ متر و قدرت نامی تا ۶۰۰ کیلوگرم نیرو.	۲	۰	۰	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۰۰۰	۰	۷۶,۳۱۸,۲۰۰	۷۶,۳۱۸,۲۰۰	۱۱۸,۳۶۹,۵۲۸
۳	۱۸۵۴۲۱۷۰۱۰۰	حسب انواع کاتلوف فیوز و تینه پذائینده در سکه فشار متوسط.	۱۱	۰	۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۵,۵۳۰
۴	۱۸۵۴۳۱۰۰۲۰۰	حسب انواع مقره سوزنی یا بشقابی پرمیک.	۰	۳	۰	۵۰۲۵۰	۵۰۲۵۰	۰	۲,۳۱۲,۰۰۰	۲,۳۱۲,۰۰۰	۳,۷۴۱,۰۱۲
۵	۱۸۵۴۳۱۰۰۱۰۰	حسب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیت.	۰	۲۰	۰	۵۳۳۰۰	۵۳۳۰۰	۰	۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۶۹۹
۶	۱۸۵۴۳۱۴۰۰۰	حسب سکوی PT هواپی.	۰	۱	۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۳۳۳
۷	۱۸۵۴۳۹۹۰۵۰۰	حسب کابل ۱۵۰ فولادی (جهت پیستم ارت)	۰	۲۳	۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰	۲,۱۴۳,۵۰۰	۲,۱۴۳,۵۰۰	۳,۲۲۴,۷۷۴
۸	۱۸۵۴۳۹۹۰۷۰۰	حسب انواع سکوی سکسیونر	۰	۱	۰	۱۰,۴۶,۲۹۲	۱۰,۴۶,۲۹۲	۰	۱۰,۴۶,۲۹۲	۱۰,۴۶,۲۹۲	۱,۵۲۲,۷۹۹
۹	۱۸۵۴۲۲۷۰۳۰۰	حسب ترانسفورماتور ولاتزی چریان شار متوسط وزنی داخل تابلو.	۰	۱	۰	۱۰,۴۴۷,۰۰۰	۱۰,۴۴۷,۰۰۰	۰	۱۰,۴۴۷,۰۰۰	۱۰,۴۴۷,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۲۹۷
۱۰	۱۸۵۴۳۱۸۰۱۰۰	حسب برگیر شار متوسط هواپی.	۰	۶	۰	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۰۰	۰	۷,۲۳۶,۰۰۰	۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۱,۲۲۳,۰۳۶

مالیات بر ارزش افزوده

۲۹۹,۳۱۲,۰۰۰	۱۹۲,۹۱۵,۷۲۲	۱۹۰,۰۵۰,۳۷۲۲	۰	۷۷,۲۸۶,۸۹۲	۷۷,۲۸۶,۸۹۲	۰	جمع
-------------	-------------	--------------	---	------------	------------	---	-----

درخواست کننده

تهیه کننده : محمد خضرافرhadی

رئيس قسمت

رئيس بودجه

تامین اعتبار شد

رئيس تدارکات

تصویب کننده

شماره: ۲۱۱۳۸۷  
تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۹  
بودجه: قدرت مانور (۱۶۳)  
شماره دستورکار: ۱۰۰-۷۶-۲۳-۹۹۹  
تاسیسات: پایه توزیع شبکه فشار متوسط هوایی ۱۴۰۳  
واحد سازمانی: مسئول برق رستم  
پروژه: ایجاد قدرت مانور (رستم) قدرت مانور  
اداره تدارکات: خواهشمند است دستور فرمائید کارهای مشروحه زیر انجام شود.

شرح بکلید در دست نصب فشار متوسط هوایی سکسیونر - ۱۴+۳

ردیف	کد آیتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نصب	جنس	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با اختصار فر
۱	۱۳۲۱۰۰۱۰۳۰۰	لیفیه محالل، ساخت و ریختن بنز از مر مکعب	متر مکعب	۰	۰	۱۵۵۷۹۰۰۰	۱۵۵۷۹۰۰۰	۰	۱۵۵۷۹۰۰۰	۳۱۱۵۸۰۰۰	۳۱۱۵۸۰۰۰	۴۶,۱۲۹,۴۹۶

شرح بکلید در دست نصب فشار متوسط هوایی سکسیونر - ۱۴+۳

ردیف	کد ایتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نسب	جنس	جایگاهی	دستمزد	جنس+دستمزد	گل جنس	کل دستمزد	مبلغ کل	مبلغ با اختصار فر
۱	۱۸۳۱۲۳۲۰۰	توبین میله مسی در زمین کلنگی	عدد	۰	۳	۰	۶۵۳۰۰۰	۶۵۳۰۰۰	۱۹۹۵۹۰۰۰	۰	۱۹۹۵۹۰۰۰	۱۹۹۵۹۰۰۰	۳۰۹۵۴۰۹

شرح نکلید در دست نصب فشار متوسط هوايی سکسيونر - ۱۴۰۳

فصل: سیستم زمین  
ششم: بسته های انتقال و فقره، توزیع نبود، برق

ردیف	کد ایتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نسبت	چاچیانی	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با اختصار فر
۱	۱۸۳۱۸۰۵۰۱۰۰	بله زمین ۳ ستری، متشکل از دو میله عدد	*	*	۳	*	۷,۸۲۲۴,۰۰۰	*	۷,۸۲۲۴,۰۰۰	*	۲۲,۰۰۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۸۲,۲۸۰

شرح بگلید در دست نصب فشار متوسط هواپی سکسیون - ۱۴۰۳

**فصل: هادی، ها و کایل، ها، فشا، متوسط آل-همینهم، شته: ته بع نب، بـ.**

ردیف	کد ایتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نصب	جایگاهی	جنس	دستمزد	جنس دستمزد	کل دستمزد	مبلغ کل	مبلغ با اختصار ضر
۱	۱۸۵-۰۱۹۰۲۰۰	هادی روکش در CC الومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با کیلووات ۲۰ نامی.	متر	۰	۲۱	۰	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	۱۴۰۷۰۰۰۰	۰	۱۴۰۷۰۰۰۰	۱۶,۷۵۸,۰۰۰
۲	۱۸۵-۰۱۹۰۱۰۰	هادی روکش در CC الومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با کیلووات ۲۰ نامی.	متر	۰	۳۰	۰	۴۲۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۳,۰۰۰

شرح بکلید در دست نصب فشار متوسط هوایی سکسیونر - ۱۴+۳

**فصل: پرافقا الات فولادی و متعلقات شکنکه**، شیوه: توزیع نیزه، ۶۰

ردیف	کد آئینه	شرح کالا	واحد	برداشت	نسبت	چابچانی	جنس	دستمزد	جنس دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با اختصار خر
۱	۱۸۵۱۳۰۱۷۹۰۰	سمه حایل کراس آرم	عدد	۱	۳۲	۰	۸۳۰۰۰	۸۲۲۰۰۰	۲۶,۶۴۲,۰۰۰	۲۶,۶۴۲,۰۰۰	۳۶,۲۴۲,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۸۴۰
۲	۱۸۵۱۴۰۱۱۲۰۰	پلی متر گالواپریزه گرم.	عدد	۰	۱۶	۰	۸,۴۷۰,۰۰۰	۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۹۲,۸۰۰
۳	۱۸۵۱۳۰۱۰۸۰۰	گراس آرم (کسول افقی) ۲ متری ۷۰٪ گالواپریزه گرم.	عدد	۱	۱	۰	۷,۰۶۵,۰۰۰	۷,۰۶۵,۰۰۰	۷,۰۶۵,۰۰۰	۷,۰۶۵,۰۰۰	۷,۰۶۵,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۴۸۰
۴	۱۸۵۱۳۰۱۳۸۰۰	پلی اس ۷۰٪ گالواپریزه گرم.	کیلوگرم	۰	۳	۰	۴۶۸,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰

شماره: ۲۱۱۳۸۷۳  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹  
پوچه: قدرت مانور (۱۶۳)  
پروژه: ۱۳۹۷۰۲۰۱۰۱۰۰۷۶۷۶۰۰۱ (ایجاد قدرت مانور (رستم) قدرت مانور)  
اداره تدارکات: خواهشمند است دستور فرماناید کارهای مشروحه زیر انجام شود.

## شرح بکلید در دست نصب فشار متوسط هوایی سکسیونر - ۱۴۰۳

ردیف	کد آیتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نسب	جایگاهی	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با اختصار ضر	مبلغ کل	کل دستمزد	مبلغ کل
۵	۳۸۵۱۳۹۹۰۲۰۰	وادانی راس تیری به طول ۷۳	عدد	۱	۱					۲۰۰۰۰۰	۲۱۱۳۸۷۳		۰۳۷۲۰۰۰	۰۳۷۲۰۰۰	
۶	۱۸۵۱۳۱۵۱۱۰۰	سانشتری گالوانیزه گرم ۲۷۳	متر	۰	۱					۶۲۸۵۰۰	۷۱۶۴۹۰		۶۲۸۵۰۰	۶۲۸۵۰۰	
۷	۰۵۸۵۱۳۱۱۳۰۰	پهله چشمی	عدد		۱۸					۲۸۵۰۰۰	۵۰۸۴۸۲۰۰		۵۰۱۳۰۰۰	۵۰۱۳۰۰۰	
۸	۱۸۵۱۳۱۳۰۱۰۰	پله اتصال زین فولاد با پوشش ایکاری مسی (الکترونیک) به طول ۱۶۰	عدد	۰	۲					۱۸۳۰۰۰	۲۸۰۳۸۴۰۰		۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	
۹	۱۸۵۱۳۱۰۱۲۰۰	پله	عدد		۱۸					۳۵۰۰۰۰	۷۱۱۸۲۰۰		۶۳۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰	
۱۰	۱۸۵۱۳۱۱۱۷۳۰۰	کیلو گرم بیج و مهره دو سر زده	کیلو گرم	۰	۲۰					۷۶۵۰۰۰	۱۷۰۲۰۲۰۰		۱۴۸۳۰۰۰	۱۴۸۳۰۰۰	
۱۱	۱۸۵۱۳۱۱۱۷۲۰۰	کیلو گرم بیج و مهره یک سر زده	کیلو گرم	۵	۵۰					۷۱۱۰۰۰	۳۴۵۷۹۷۰۰		۳۵۰۵۰۰۰	۳۵۰۵۰۰۰	

## شرح بکلید در دست نصب فشار متوسط هوایی سکسیونر - ۱۴۰۳

## رشته: توزیع نیروی برق

## فصل: تجهیزات مسی

ردیف	کد آیتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نسب	جایگاهی	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با اختصار ضر	مبلغ کل	کل دستمزد	مبلغ کل
۱	۱۸۵۲۵۰۵۰۲۰۰	کلچب ارت.	عدد	۰	۲					۱۰۰۰۰۰	۲۲۸۰۰۰		۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	
۲	۱۸۵۲۵۰۱۰۱۰۰	کادی مسی بدون روکش فشار ضعیف کیلو گرم	کیلو گرم	۰	۲					۳۶۷۰۰۰	۹۹۶۳۶۰۰		۸۷۴۰۰۰	۸۷۴۰۰۰	

## شرح بکلید در دست نصب فشار متوسط هوایی سکسیونر - ۱۴۰۳

## رشته: توزیع نیروی برق

## فصل: یراق آلات آزمینیومی

ردیف	کد آیتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نسب	جایگاهی	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با اختصار ضر	مبلغ کل	کل دستمزد	مبلغ کل
۱	۱۸۵۲۶۰۲۰۳۰۰	کلچب انتها میم بدون روکش سیم (گیر) پنتیچ	عدد	۰	۶					۱۰۰۰۰۰	۲۲۸۰۰۰		۲۲۸۶۴۰۰	۲۲۸۶۴۰۰	
۲	۳۸۵۲۶۹۹۰۱۰۰	کانکتور یک طرف دنده دار کابل خونگهدار فشار ضعیف با یک پیچ بحدود کننده گشتاور چهت اتصال کابل فولادی ارت ۷۰ به رشته نول کابل خونگهدار	عدد	۰	۲					۸۸۰۰۰	۳۰۰۶۸۳۰۰		۱۷۶۰۰۰	۱۷۶۰۰۰	
۳	۱۸۵۲۶۰۲۰۱۰۰	کلچب انتها میم بدون روکش سیم (گیر) سینچ	عدد	۰	۶					۱۰۰۰۰۰	۱۱۱۷۶۰۰۰		۱۱۱۷۶۰۰۰	۱۱۱۷۶۰۰۰	
۴	۱۸۵۲۶۰۲۱۲۰۰	کلچب هوایی بدون دنده تویینیومی از نوع اکسترود برای سیم های هوایی به مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ متر مریع	عدد	۰	۳					۱۰۰۵۱۰۰۰	۳۵۹۲۶۲۲۰		۱۰۰۵۱۰۰۰	۱۰۰۵۱۰۰۰	
۵	۱۸۵۲۶۰۳۲۲۰۰	کلچب هوایی روکش دار ۱۲۰ تا ۱۴۰ جهت میله سلیکونی	عدد	۰	۱					۳۲۸۰۰۰	۳۷۲۸۲۰		۳۲۸۰۰۰	۳۲۸۰۰۰	
۶	۱۸۵۲۶۰۲۱۵۰۰	کلچب هوایی بدون دنده آلمینیوم از نوع اکسترود برای سیم های هوایی به مقطع ۲۵ تا ۷۰ میلی متر مریع	عدد	۰	۳۰					۷۶۳۰۰۰	۲۶۰۹۴۶۰۰		۲۲۸۹۰۰۰	۲۲۸۹۰۰۰	

## گزارش انجام کار

شماره دستور کار : ۱۰۰-۷۶-۰۰-۱۳۹۷+۲۰۱+۱۰۰۷۶۷۶۰۰+۱-۳۴۵۹۰  
تاریخ ۱۹/۰۲/۰۴  
بودجه: قدرت مانور (۱۶۳)  
پایه توزیع شبکه فشار متوسط هوایی ۱۴۰۳  
پروژه: ایجاد قدرت مانور (رستم) قدرت مانور  
اداره تدارکات: خواهشمند است دستور فرمانید کارهای مشروطه زیر انجام شود.

شرح بکلید در دست نصب فشار متوسط هوایی سکسیونر - ۱۴۰۳

ضریب منطقه ای : ۱.۰۱ ضریب بالاسری: ۱.۰۴

## فصل: نصب تجهیزات به صورت خط سود رشته: توزیع نیروی برق

ردیف	کد ایتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نسب	جایگاهی	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با اختصار فر	مبلغ دستمزد	کل دستمزد	مبلغ کل
۱	۱۸۵۴۲۱۶۱۳۰۰	صب سیم اسله هادی روکش دار یا کابل فاسلدار.	عدد	۰	۱		۰	۲۵۲۰۰۰	۲۵۲۰۰۰	۰	۲۵۲۰۰۰	۲۵۲۰۰۰	۰	۲۵۲۰۰۰	۲۵۲۰۰۰
۲	۱۸۵۴۲۲۱۰۷۰۰	صب میله ارت.	عدد	۰	۲		۰	۸۸۴۰۰۰	۸۸۴۰۰۰	۰	۸۸۴۰۰۰	۸۸۴۰۰۰	۰	۸۸۴۰۰۰	۸۸۴۰۰۰
۳	۱۸۵۴۲۲۱۰۹۰۰	صب کلمب ارت.	عدد	۰	۲		۰	۹۱۳۰۰	۹۱۳۰۰	۰	۹۱۳۰۰	۹۱۳۰۰	۰	۹۱۳۰۰	۹۱۳۰۰
۴	۱۸۵۴۲۱۴۱۲۰۰	صب انواع تسمه حایل گراس آرم.	عدد	۱	۲۲		۰	۲۱۷۰۰۰	۲۱۷۰۰۰	۰	۲۱۷۰۰۰	۲۱۷۰۰۰	۰	۲۱۷۰۰۰	۲۱۷۰۰۰
۵	۳۸۵۴۲۹۹۰۲۰۰	صب هادی مسی جهت استفاده در پیستم زمین	عدد	۰	۲		۰	۶۶۸۴۵	۶۶۸۴۵	۰	۶۶۸۴۵	۶۶۸۴۵	۰	۶۶۸۴۵	۶۶۸۴۵
۶	۳۸۵۴۲۹۹۰۳۰۰	صب تسمه گالانتزه جهت محکم کردن لوله و قاب محافظ کابل	عدد	۰	۱۰		۰	۳۰۳۲۶۵	۳۰۳۲۶۵	۰	۳۰۳۲۶۵	۳۰۳۲۶۵	۰	۳۰۳۲۶۵	۳۰۳۲۶۵
۷	۱۸۵۴۲۱۱۱۰۰	صب انواع بریس.	عدد	۱	۱		۰	۳۶۲۰۰۰	۳۶۲۰۰۰	۰	۳۶۲۰۰۰	۳۶۲۰۰۰	۰	۳۶۲۰۰۰	۳۶۲۰۰۰
۸	۱۸۵۴۲۱۴۰۱۰۰	صب انواع کنسول افقی تا حلول ۷/۵	عدد	۱	۱۶		۰	۱۱۸۶۰۰۰	۱۱۸۶۰۰۰	۰	۱۱۸۶۰۰۰	۱۱۸۶۰۰۰	۰	۱۱۸۶۰۰۰	۱۱۸۶۰۰۰
۹	۱۸۵۴۲۱۵۰۸۰۰	صب کانکتور دنده دار یا کلمب در میثال کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	۰	۳		۰	۲۰۲۰۰۰	۲۰۲۰۰۰	۰	۲۰۲۰۰۰	۲۰۲۰۰۰	۰	۲۰۲۰۰۰	۲۰۲۰۰۰
۱۰	۱۸۵۴۲۱۶۰۵۰۰	صب کلمب هوایی بدون دنده توپیزومی یا قبول بی مثال.	عدد	۰	۳۳		۰	۲۶۱۰۰۰	۲۶۱۰۰۰	۰	۲۶۱۰۰۰	۲۶۱۰۰۰	۰	۲۶۱۰۰۰	۲۶۱۰۰۰
۱۱	۱۸۵۴۲۱۱۱۰۰	صب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر	متر	۰	۱		۰	۴۶۹۵۰۰	۴۶۹۵۰۰	۰	۴۶۹۵۰۰	۴۶۹۵۰۰	۰	۴۶۹۵۰۰	۴۶۹۵۰۰
۱۲	۱۸۵۴۲۰۰۴۰۰	صب هر یک از متعلقات زنجیره مقده بشقابی (آی بال، آی ساکت، بال کلوبس و...)	عدد	۰	۳۶		۰	۱۲۶۵۰۰	۱۲۶۵۰۰	۰	۱۲۶۵۰۰	۱۲۶۵۰۰	۰	۱۲۶۵۰۰	۱۲۶۵۰۰
۱۳	۱۸۵۴۳۰۷۶۰۰	صب هادی روکش دار CC در شبکه شار متوسط هوایی.	متر	۰	۷۰		۰	۶۴۹۰۰	۶۴۹۰۰	۰	۶۴۹۰۰	۶۴۹۰۰	۰	۶۴۹۰۰	۶۴۹۰۰
۱۴	۱۸۵۴۲۱۱۱۰۰	صب کلمب انتها شبکه هوایی شار متوسط.	عدد	۰	۱۲		۰	۶۱۷۵۰۰	۶۱۷۵۰۰	۰	۶۱۷۵۰۰	۶۱۷۵۰۰	۰	۶۱۷۵۰۰	۶۱۷۵۰۰

شرح بکلید در دست نصب فشار متوسط هوایی سکسیونر - ۱۴۰۳

ضریب منطقه ای : ۱.۰۴ ضریب بالاسری: ۱.۰۱

## فصل: - رشته: -

ردیف	کد ایتم	شرح کالا	واحد	برداشت	نسب	جایگاهی	جنس	دستمزد	جنس+دستمزد	کل جنس	مبلغ کل	مبلغ با اختصار فر	مبلغ دستمزد	کل دستمزد	مبلغ کل
۱	۱۸۳۴۱۲۳۰۶۰۰	ایجاد اتصال شبکه زمین از نوع جوش متری برای سطح مقطع تا ۹۵ میلی متری (هر یکه ماده مصرفی لحظه بدنه است. مخصوص طرح های ارت کوپشی)	عدد	۰	۲		۰	۱۰۰۹۰۰۰	۱۰۰۹۰۰۰	۰	۱۰۰۹۰۰۰	۱۰۰۹۰۰۰	۰	۱۰۰۹۰۰۰	۱۰۰۹۰۰۰

مالیات بر ارزش افزوده

جمع	۶۰,۶۱۶,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۸۱۰	۷۲,۴۴۲,۸۱۰	۴۷۶,۵۱۰,۹۴۰	۸۱,۳۳۲,۴۴۰	۳۹۵,۱۶۷,۵۰۰	۶۰۲,۱۸۵,۸۴۶

رئیس تدارکات  
تصویب گفته

رئیس قسمت

R  
رئیس بودجه

درخواست گفته

تهریه گفته: محمد رضا فرهنگی

شماره ۲۱۱۳۸۷: تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹  
 شماره دستورکار : ۹۹۹-۲۳-۷۶-۰۰۱  
 واحد سازمانی : مسئول برق رستم  
 تاسیسات : پایه توزیع شبکه فشار متوسط هوایی ۱۴۰۳  
 بودجه: قدرت مانور(۱۶۳)  
 پروژه: ۱۳۹۷+۲+۱۰۱۰۰۷۶۷۶۰۰۱-۳۴۵۹۰ (ایجاد قدرت مانور(رستم)قدرت مانور)  
 اداره تدارکات: خواهشمند است دستور فرمائید کارهای مشروحه زیر انجام شود.



