



عنوان پروژه: بازسازی بخش طبی ۶ ساختمان بیمارستان امام خمینی (ره)

ردیف	شرح کار	مقدار	واحد	نوع/مدل/جنس/...
	بازدید از محل اجرای پروژه الزامیست			
۱	تجهیز و برچیدن کارگاه			
۲	برچیدن سقف موجود	۵۰۰	متر مربع	
۳	تهیه و اجرای سقف کاذب کافی به همراه سیم کشی برق و نورپردازی با توجه به طرح دفتر فنی مجتمع (۵۰۰ الی ۶۰۰ متر مربع)	۵۵۰	متر مربع	اضافه کار بابت اجرای طرح پرداخت نیشود
۴	تهیه حمل و اجرای درب های سرویس بهداشتی (۹ درب pvc ، ۲ درب چوبی abs کلس	۱۱	باب	
۵	اصلاح ، تهیه و نصب ساختار فلاش تانک ها برای سرویس های شرقی و فرنگی و تی شوی	۶	عدد	
۶	اصلاح سرویس های بهداشتی (هر لاین دو سرویس شرقی یک سرویس فرنگی و یک حمام و یک اتاق کنیف) اعم از تخریب سرامیک بدنه و کف و حمل نخاله تا محل مجاز ، تیغه چینی جهت افزایش ارتفاع دیوار داخلی	۱	کلی	
۷	تهیه ، حمل و اجرای سرامیک کف و بدنه سرویس ها و اجرای یک عدد کفسور برای تربیعت	۱۵۰	متر مربع	
۸	بازبینی سیستم تهویه و فاضلاب بخش و اصلاح موارد در صورت نیاز	۱	کلی	
۹	اصلاح چهار چوب پنجه ها با تزریق فوم ، توری های پلیسه ای	۱	کلی	
۱۰	تهیه و اجرای ایزو گام سرویس های بهداشتی به ارتفاع حداقل ۹۰ سانتی متر	۴۰	متر مربع	دلیجان - شرق
۱۱	تهیه و اجرای رنگ آمیزی سقف ، دیوار ، چهار چوب ، سقف کاذب	۱۲۰۰	متر مربع	سحر - پارس بهار
۱۲	تهیه و اجرای رنگ آمیزی درب های چوبی با پولی استر همراه با زیر سازی و تعویض دستگیره های درب همراه با قفل	۱۴	باب	
۱۳	ترمیم گچ و سیمان سقف های ریخته شده سقف	۱	کلی	
۱۴	جمع آوری کanal های کولر و دریجه های موجود در بخش و مسدود کردن مسیر کanal	۱	کلی	
۱۵	کف سایی کل بخش به مترار تقریبی	۴۵۰	متر مربع	
۱۶	تهیه حمل و اجرای درب ضد حریق به همراه چهار چوب و اصلاح ساختار شیشه های پشت درب اضطرار با تایید دفتر و متریال مورد نظر	۱	باب	
۱۷	عایق بندی دریجه های بازدید تاسیساتی و تعمیر دستگیره ها به تعداد مورد نظر	۱	کلی	
۱۸	تهیه و نصب آینون تصویری به همراه کدینگ و شستی و کابل کشی	۲۰	متر طول	تابا - الکترو پیک
۱۹	اصلاح برق و ساختار درب اتومات و انتقال به تابلو برق اضطراری	۱	باب	
۲۰	تهیه سیم ۱۶ در سه رنگ جهت اصلاح برق ۱۸ عدد کنسول از تابلو برق اضطراری	۱۶۰۰	متر طول	
۲۱	اصلاح و اجرای برق خروجی از تابلو برق نرمال و اضطراری	۱	کلی	
۲۲	نصب دستگاه اسپیلت ۲۴۰۰۰ با مجموع فاصله حدودی ۲۰۰ متر طول جهت اتاق بیمار و پشتیبانی به همراه تمامی لوازم و ملزمومات و نیز کنده کاری سوراخ کاری جهت لوله گذاری به صورت توکار و شاسی کمپرسور ها به صورت بالا و پایین در بالکن های بخش	۱۲	دستگاه	
۲۳	نصب و سیم کشی دستگاه احضار پرستار جهت ۱۸ عدد کنسول و ۱۰ عدد سرویس بهداشتی همراه با چراغ آلام بالای درب	۱	کلی	
۲۴	اصلاح و راه اندازی سیستم پیچ به صورت کامل با تمامی ملزمومات	۱	کلی	
۲۵	تهیه ، حمل و نصب دکتور و کابل کشی ۳،۵،۱ شیلدار جهت سیستم اعلام حریق به صورت آدرس پذیر	۱۸	عدد	
۲۶	تهیه ، حمل و اجرای کابل برق ۲،۵*۳ از تابلو برق نرمال جهت کمپرسور ها داخل بالکن با استفاده از سینی و پست و سایر ملزمومات نصب اینم	۱۵۰	متر طول	افشار نژاد
۲۷	تهیه ، حمل و اجرای کابل شبکه لگراند ۷ نود از بخش مجاور cat6	۲۵۰	متر طول	



		مترا طول	۲۵۰۰	تئیه ، حمل و اجرای سیم ۲۵*۱ جهت اصلاح سیم سیستم روشنایی و انتقال به تابلو برق	۲۸ اضطراری
	کلی	۱		باز کردن کولر پنجره ای و انتقال به ابزار امین اموال و نصب پنل جهت پنجره دو جداره	۲۹
	مترا طول	۱۵۰		تئیه و اجرای کابل تلفن چهار زوج جهت اتاق رئیس - سرپرستار - منشی - استیشن	۳۰
افشارنژاد	مترا طول	۳۰		تئیه ، حمل و اجرای کابل ۵*۴ از تابلو برق نرمال به کمپرسور اسپیلت ۵۰ هزار	۳۱
	کلی	۱		تئیه ، حمل و نصب تابلو راهنمای تعداد مورد نیاز و مورد تایید دفتر فنی مجتمع	۳۲
	عدد	۸		تئیه ، حمل و نصب هواکش قطر ۱۰ دمنده جهت سرویس بهداشتی به همراه لوله قطر ۱۰ به خارج از بخش	۳۳
دلند طرح آسا	عدد	۶		تئیه ، حمل و نصب کلید دوپل	۳۴
دلند طرح آسا	عدد	۲۲		تئیه ، حمل و نصب کلید تک پل	۳۵
دلند طرح آسا	عدد	۵۰		تئیه ، حمل و نصب پریز برق تو کار ارت دار	۳۶
	عدد	۲		تئیه ، حمل و نصب پریز برق تراکینگی ۲ قلو	۳۷
لگراند	مترا طول	۴		تئیه ، حمل و نصب تراکینگ جهت میز استیشن نمره ۱۰	۳۸
دلند طرح آسا	عدد	۱۰		تئیه ، حمل و نصب پریز شبکه و تلفن	۳۹
	کلی	۱		باز کردن و پر کردن جای کلید و پریز اضافی	۴۰
	کلی	۱		جمع آوری روشنایی قدیمی بخش	۴۱
	عدد	۶		تئیه ، حمل و نصب چراغ حبابی بارانی جهت بالکن	۴۲
	دستگاه	۱۶		نصب پمپ درین همراه با شلنگ (حداکفل ۳۰۰ متر) جهت کولرهای اسپیلت	۴۳
	کلی	۱		جمع آوری لوله های فلزی رادیاتورهای بخش به تعداد موجود	۴۴
آذین	مترا طول	۳۰		تئیه ، حمل و اجرای لوله سفید سایز ۲۰	۴۵
آذین	مترا طول	۳۰		تئیه ، حمل و اجرای لوله سفید سایز ۲۵	۴۶
	عدد	۱		تئیه ، حمل و اجرای رادیاتور ایران رادیاتور به همراه اتصالات (شیر رفت و برگشت سینی) و بسته های مورد نیاز	۴۷
تینا طب پژوه	مترا طول	۵۰		تئیه ، حمل و نصب هندریبل دارای LED	۴۸
	عدد	۵۰		نصب چراغ های ۶۰*۶۰ smd ۲۸ عدد و ۲۰*۲۰ smd ۱۲ عدد	۴۹

- لازم به ذکر است تمام سیم ها و کابل های مورد نظر در پروژه باید از داخل لوله های فلکسی و به صورت استاندارد اجرا شود - استفاده از چسب برق منوع می باشد و باید از سر سیم مناسب استفاده گردد - اجرای ساپورت و بست مناسب به تعداد مورد نظر دفتر فنی لازم الاجرا می باشد
- در موقع اجرای پروژه رعایت تمام نکات ایمنی و اصولی اعم از اجرای وادر به صورت صحیح ، رابیس کاری و سایر ملزمومات باید رعایت گردد در غیر این صورت مورد تایید قرار نمی گیرد .
- پرداخت صورت وضعیت نهایی بر اساس ساختار شکست متوط به متراژ کار انجام شده که توسط نماینده کارفرما صورت می گیرد بوده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی مبنی بر کسر از صورت وضعیت را ندارد .
- در صورت عدم بازدید از محل اجرای پروژه و ارائه فرم بازدید کارفرما مختار است که در صورت صلاحیت پیمانکار برنده را رد صلاحیت نموده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد .
- کار اجرایی می بایست براساس نقشه دفتر فنی و مهندسی باشد .