فرم شرح ومقادیرپروژه و پیشنهاد قیمت

شرکت محترم : بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت نمایید.

۱- موضوع: احداث کانال آبیاری کشاورزی روستای .....دیل..... شهرستان گچساران

۲- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: عبارتست از انجام عملیات خاکبرداری با دست –-بنایی با سنگ لاشه ملات ماسه و سیمان درپی و دیوار ، پلاستر زبره و نرمه و..... طبق برآورد اولیه پیوست

۳- محل اجرای کار: **روستای .....دیل..... شهرستان گچساران**

۴- مبلغ برآورد:.....۲/۱۸۸/۵۲۴/۳۴۸..... **ریال طبق فهرست پایه بهاء آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲**

۵- مدت اجرای کار:.....۱..... **ماه**

۶ - مبلغ تضمین شرکت در فرایندارجاع کار .....۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰..... ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر با مدت اعتبار ۳ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات می باشدکه باید بعد از بارگذاری در سامانه ستاد و قبل از باز گشایی پاکات بصورت فیزیکی تحویل امور مالی شهرستان گچساران گردد.

۷- دستگاه نظارت: مدیریت آب وخاک استان ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گچساران

۸- دستگاه مناقصه گزار و کارفرما : مدیریت جهاد کشاورزی گچساران

۹- نشانی محل تحویل اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها: **سامانه ستاد (مناقصات دولت)**

۱۰- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها در سامانه ستاد (مناقصات دولت) تعیین شده .

۱۱- تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با سایر مدارک تسلیم شود.

۱۲- پیشنهادهای واصله در ساعت صبح روز مورخ در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود .

۱۳- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

۱۴- کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و سایر کسورات بعهده برنده مناقصه می باشد .

۱۵- شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه شرکت شامل : برگ تعیین صلاحیت پیمانکار ، اگهی تاسیس شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، و پیشنهادهای خود را باید درسامانه ستاد بارگذاری نمایید .

۱۶– کارفرما در رد یا پذیرش هریک از پیشنهادات مختار است .

۱۷- اینجانب (پیمانکار) پس از آگاهی کامل و با بررسی شرایط مناقصه (استعلام)، شرایط عمومی و خصوصی، نقشه های اجرایی، فهرست بهاء مقادیر کار و کلیه مدارک مناقصه (استعلام) مربوط به پروژه فوق الذکر و پس از بازدید کامل از محل اجرا، اطلاع از شرایط و عوامل موجود و انجام کارهای مورد پیمان حاضر گردیدم عملیات مزبور را با مبلغ : ..... ریال و با حروف : ..... انجام نمایم.

نام و نام خانوادگی و امضاء

مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

فردین حافظی نژاد

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گچساران

موافقتنامه شرح عملیات طرح
برنامه ششم ۱۴۰۲-۱۳۹۶
فرم ۳ : اطلاعات پروژه

عنوان طرح : **احداث ، تکمیل و بهسازی کانال های آبرسانی کشاورزی و انتقال آب با لوله**
مجری : **سازمان جهاد کشاورزي استان ک . ب**

کد طرح : **۱۳۰۶۰۱۲و۴۰۵**
کد دستگاه اجرایی : **۱۵۱۰۷۰۷۰**

مبالغ به میلیون ریال

عنوان پروژه : **احداث کانال باغات دیل**
کد پروژه : **۹۳۰۱۸۴**
هدف : **احداث کانال آبرسانی کشاورزی**
نوع پروژه : **احداث**
سال شروع : **۱۳۹۳**
مقدار : **۲/۰۰۰** واحد : **کیلومتر** برآورد هزینه واحد هدف : **۳۱۷۵**
نحوه اجرا : **پیمانی**
پیش بینی سال خاتمه : **۱۴۰۲**

منابع تامین اعتبار		اعتبارات سال‌های برنامه: عملکرد سال‌های قبل	عملکرد ۱۳۹۶	عملکرد ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
جمع کل		۲۲۵۳	۶۲۴	۳۱۳	۰	۰	۱۵۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۹۷		۶۳۵۰
درآمد عمومی		۲۲۵۳	۶۲۲	۳۱۳	۰	۰	۱۵۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۹۷		۶۳۵۰
سایر منابع	منابع داخلی											
	وام											
	جمع											

محل اجرا : **۴۲۱۴۳۷**
استان : **کهگیلویه وبویراحمد**
شهرستان : **گچساران**
بخش : **مرکزی**
دهستان : **بویراحمد گرمسیری**
نقطه جغرافیایی : **دیل**
نوع محل اجرا : **نقطه روستایی**

	شرح عملیات	مقدار کل عملیات	درصد از کل پروژه	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد): سال‌های قبل	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	سال‌های بعد
	پروژه		۱۰۰/۰۰		۳۵/۲۸	۹/۹۸	۴/۹۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۲/۳۶	۱۵/۷۵	۳۱/۵۰	
۱	کانال آبیاری	۲/۰۰۰ کیلومتر	۱۰۰/۰۰	۳۱۷۵	۳۵/۲۸	۹/۹۸	۴/۹۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۲/۳۶	۱۵/۷۵	۳۱/۵۰	

توضیحات ضروری :

اعتبار این پروژه در سال جاری به مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و مبلغ ۱۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی (مبلغ ۱۷۰۰ میلیون ریال یک سوم و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال دو سوم) و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از محل منوال ۱) تامین شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه وبویراحمد : دکتر شاهینی

رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ک . ب : سید علی محمدی پور

۹۸۵/۱۱
۱۴۰۳/۲/۱۹

برآورد اولیه احداث کانال دیل گچساران ۱۴۰۳

ریز متره

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار	واحد	جمع کل
۱	تخریب بناهای سنگی که با ملات ماسه سیمان چیده شده باشد	۱	۰	۱/۶	۰/۲۵	۰	m2	۰
۲	پی کنی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل های مربوط.	۱	۱۰۰/۰۰	۱/۵	۰/۲۵	۳۷/۵	m3	۳۷/۵
۳	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا۵۰ متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	۱	۱۰۰/۰۰	۱/۵	۰/۲۵	۳۷/۵	m3	۳۷/۵
۴	اضافه بها به ردیف های ۲۰۱۰۱ و ۲۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی	۱	۱۰۰	۱/۵	۰/۲۵	۳۷/۵	m3	۳۷/۵
۵	بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.	۱	۱۰۰/۰۰	۱/۵	۰/۲۵	۳۷/۵	m3	۳۷/۵
۶	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه درپی، برای بنایی در دیوار.	۲	۱۰۰/۰۰	۰/۴	۰/۶	۴۸	m3	۴۸
۷	تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل.	۲	۱۰/۰۰		۰/۶	۰	m2	۱۲
۸	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتیمتر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.	۲	۱۰۰/۰۰		۱/۲	۲۴۰	m2	۲۴۰
۹	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	۱	۱۰۰/۰۰	۰/۶	۰/۰۵	۳	m3	۳
۱۰	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	۲	۰/۰۰	۰/۵	۰/۰۵	۰	m3	۰
۱۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.							۳
۱۲	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.							۷۷۵۱/۲۵
۱۳								
۱۴	(بنایی با سنگ لاشه در پی + اضافه بها در دیوار)*۱/۳*۹							۱۰۰۰/۳۵
۱۵	بنایی با سنگ لاشه در پی + اضافه بها در دیوار))*۰/۳*۰/۲							۵/۱۳
۱۶	(بنایی با سنگ لاشه در پی + اضافه بها در دیوار)*۰/۳*۱۵							۳۸۴/۷۵
۱۷			ماسه					۲۹/۵۵
۱۸			سیمان(کیلو گرم)					۷۷۵۱/۲۵
۱۹			سیمان(تن)					۷/۷۵۱۲۵

۹۸۵/۱۱
۱۴۰۳/۲/۱۹

برآورد اولیه احداث کانال دیل گچساران ۱۴۰۳

برگ مالی

ردیف	شرح عملیات اجرایی	شماره فهرست بها	مقدار	واحد	قیمت واحد(ریال)	قیمت جزء(ریال)
۱	تخریب بناهای سنگی که با ملات ماسه سیمان چیده شده باشد	۱۰۴۰۴	۰	m2	۱۲۸۱۰۰۰	۰
۲	پی کنی در زمینهای خاکی عمق ۲ متر با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده، به کنارمحلهای مربوط.	۰۲۰۱۰۲	۳۷/۵۰	m3	۹۶۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۷,۵۰۰
۳	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا۵۰ متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	۰۲۰۵۰۲	۳۷/۵۰	m3	۱,۳۰۹,۰۰۰	۳۶,۱۸۷,۵۰۰
۴	اضافه بها به ردیف های ۲۰۱۰۱ و ۲۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی	۲۰۶۰۱	۱۴۵	m3	۹۳۶۰۰۰	۱۳۵۷۲۰۰۰۰
۵	بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.	۰۴۰۳۰۲	۸۵/۵۰۰	m3	۸,۰۸۶,۰۰۰	۶۹۱,۳۵۳,۰۰۰
۶	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه درپی، برای بنایی در دیوار.	۰۴۰۴۰۲	۴۸/۰۰	m3	۲,۲۱۴,۰۰۰	۱۰۶,۲۷۲,۰۰۰
۷	تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل.	۰۴۰۷۰۱	۱۲/۰۰	m2	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۰۰۰
۸	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتیمتر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.	۰۵۰۱۰۴	۲۴۰/۰۰	m2	۱,۴۸۴,۰۰۰	۳۵۶,۱۶۰,۰۰۰
۹	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	۰۹۰۱۰۳	۳/۰۰	m3	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۳۴,۳۰۵,۰۰۰
۱۰	حمل مصالح سنگی رودخانه ای بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	۰۱۵۰۸۱۲	۳۲۰/۰۰	m3	۲۵,۸۰۰	۸,۲۵۶,۰۰۰
۱۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	۰۹۰۳۰۱	۳/۰۰	m3	۴۱۲,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰
۱۲	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.	۰۹۰۶۰۲	۵۱۳۰/۰۰	kg	۲۱۰	۱,۰۷۷,۳۰۰
۱۳	کرایه حمل سیمان	۰۱۵۰۹۰۳	۲۵۶/۵۰	ton/km	۱۶,۰۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰
۱۴	کرایه حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی	۰۱۵۰۸۱۵	۱۲۵۰/۰۰	m3/km	۴۰,۳۰۰	۵۰,۳۷۵,۰۰۰
۱۵	جمع کل					۱,۴۷۵,۷۴۱,۳۰۰
۱۶	جمع کل با احتساب ضرایب بالاسری ومنطقه					۲,۱۲۹,۴۹۴,۶۹۶
۱۷	تجهیزکارگاه					۵۹,۰۲۹,۶۵۲
۱۸	جمع کل با احتساب ضرایب بالاسری ،منطقه وتجهیزکارگاه					۲,۱۸۸,۵۲۴,۳۴۸

فردین حافظی نژاد
شرکت جهاد کشاورزی خیبر