

«خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی»

کد پروژه:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

نام دستگاه اجرایی: دهیاری نایجوک

نام مهندس مشاور:

نام پروژه: جدول نایجوک

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: اینیه ۱۴۰۲

جمع با احتساب ضرایب	تسهیلات	مبلغ تجهیز و بروجیدن ۴%	بالاسری ۱/۴۱۰۰۰۰۰۰	۱/۰	صعوبت ۱/۰	طبقات ۱/۰	ارتفاع ۱/۰	منطقه ای ۱/۰۶۰۰۰۰۰۰	جمع خالص بدون ضرایب	
۵۳'۳۵۸'۰۴۲		۱'۳۹۰'۸۰۰	۱۵'۱۱۱'۰۴۲						۲'۰۸۶'۲۰۰	۳۴'۷۷۰'۰۰۰
										برآورد پیشنهادی

نام دفترچه فهرست بها: راه، راه آهن و باند فرودگاه ۱۴۰۲

جمع با احتساب ضرایب	تسهیلات	مبلغ تجهیز و بروجیدن ۴%	بالاسری ۱/۴۱۰۰۰۰۰۰	تونل ۱/۰	صعوبت ۱/۰	تعريض ۱/۰	ترافيك ۱/۰	منطقه ای ۱/۰۹۰۰۰۰۰۰	جمع خالص بدون ضرایب	
۷۵۸'۷۶۶'۹۴۱		۱۹'۲۴۷'۰۵۳	۲۱۵'۰۳۷'۶۹۷						۴۳'۳۰'۵'۸۶۹	۴۸۱'۱۷۶'۳۲۱
										برآورد پیشنهادی

۸۱۲'۱۲۴'۹۸۳

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):

جمع کل به حروف: هشتصد و دوازده میلیون و صد و بیست و چهار هزار و نهصد و

هشتاد و سه ریال

اقلام فاکتوری

.

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشتہ ابنيه سال ۱۴۰۲

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دهیاری نایجوک

نام پروژه: جدول نایجوک

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	* شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---------	----------	-------------	------	-----------	-------	-----------

۸ - بتن درجا

۳۴'۷۷۰'۰۰۰	۱۱۴/۰۰	۳۰۵'۰۰۰/۰	مترمربع	لیسمای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.	۰.۸۰۳۰۸		۱
------------	--------	-----------	---------	---	---------	--	---

جمع فصل بریال:

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

نام پروژه : جدول نایجوک	نام دستگاه اجرایی : دهیاری نایجوک	تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴	نام مهندس مشاور :	کد و عنوان طرح :
-------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------	------------------

ردیف	شماره	شرح ملاحظات	شرح کامل	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			بهای واحد			

۱ - عملیات تخریب

۵۶۰۲۲۸۰۴۸۰	۶/۱۶	۹۰۱۲۸۰۰۰/۰	متراکعب	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان با استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه تخریب شود.	۰۱۰۳۰۷	۲
-۲۸۰۱۱۴۰۲۴۰	۶/۱۶	۹۰۱۲۸۰۰۰×(-۰.۵)	متراکعب	کسر بها بابت استفاده از ماشین آلات راهسازی به آیتم ۱۰۳۰۷ به استناد بند ۹ مقدمه فصل ۱	۰۱۰۳۰۷۸	۲
۲۷۰۸۴۰۰۰۰	۸۰/۰۰	۲۴۸۰۰۰/۰	مترطول	برچیدن جدولهای بتونی پیش ساخته.	۰۱۰۳۱۱	۴
جمع فصل بریال :						۵۵۰۹۵۰۲۴۰

۲ - عملیات خاکی با ماشین

۱۱۰۶۱۶۰۰۰	۲۸/۱۶	۴۱۲۵۰۰/۰	متراکعب	کمال کنی به شکلها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	۰۳۴۶۰۲	۵
۴۰۲۲۴۰۰۰	۲۸/۱۶	۱۵۰۰۰۰/۰	متراکعب	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه	۰۳۴۹۰۱	۶
جمع فصل بریال :						۱۵۰۸۴۰۰۰۰

۳ - اندود و بندکشی

۶۰۱۴۰۶۱۰	۱۵/۳۹	۳۹۹۰۰۰/۰	متراکعب	تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعییه شده مابین جدولهای بتونی پرسی ماشینی با ملات ماسه و سیمان ۱:۴، چنانچه ارتفاع جدول ۵۰ سانتی متر یا کمتر باشد.	۰۷۰۳۰۱	۷
۴۰۰۶۱۹۱۵	۱۳۵/۸۵	۲۹۰۹۰۰/۰	مترطول	تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول های بتونی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات پودر سنگ و سیمان ۲:۱، به ازای طول بندکشی اجرا شده.	۰۷۰۳۰۳	۸
جمع فصل بریال :						۱۰۰۲۰۲۵۲۵

۴ - قالب بندی و چوب بست

۳۶۰۷۹۲۰۰۰	۳۶/۰۰	۱۰۰۲۲۰۰۰/۰	متراکعب	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتون ریزی درجا.	۰۸۰۱۰۲	۹
جمع فصل بریال :						۳۶۰۷۹۲۰۰۰

۵ - بتون درجا

۵۹۰۹۸۰۸۰۰	۱۰/۵۶	۵۰۶۸۰۰۰/۰	متراکعب	تهیه و اجرای بتون، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متراکعب بتون.	۱۲۰۱۰۲	۱۰
۱۰۲۰۲۹۰۰۴۰	۱۵/۷۲	۶۰۵۰۷۰۰۰/۰	متراکعب	تهیه و اجرای بتون، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	۱۲۰۱۰۴	۱۱
جمع فصل بریال :						۱۶۰۲۷۰۸۴۰

۶ - بتون پیش ساخته

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دهیاری نایجوک

نام پروژه: جدول نایجوک

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	* شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۳ - بتن پیش ساخته

۱۴۶۶۰۸۰۰۰	۷/۷۰	۱۹۰۴۰۰۰۰/۰	مترمکعب	تھیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح قطع بیش از ۰۰۳ تا ۰۰۶ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم برساننی مترا مربع در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول گذاری ۰.۵ متر باشد.	۱۳۰۸۰۸	۱۲
-----------	------	------------	---------	---	--------	----

جمع فصل بریال: ۱۴۶۶۰۸۰۰۰

۲۰ - حمل و نقل

۱۶۷۲۷۰۴	۸۴/۴۸	۱۹۰۸۰۰/۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی [مواد حاصل از عملیات برای خاکریزی های معمولی]	۲۰۰۵۰۱	۱۳
۲۶۵۹۰۴	۱۸/۴۸	۱۹۰۸۰۰/۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب [مصالح حاصل از تخریب]	۲۰۰۵۰۷	۱۴
۳۳۲۲۳۱۷۶	۱۶۲۸۷/۷۲	۲۵۰۸۰۰/۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر [مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن]	۲۰۰۵۱۸	۱۵
۱۱۰۴۱۱۰۴۰۰	۱۴۶/۳۰	۷۸۰۰۰/۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته و جدولهای بتنی بر حسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر نیست) [جدول های بتنی پیش ساخته]	۲۰۰۵۲۵	۱۶
۶۸۳۵۵۳۲	۵۸۹/۲۷	۱۱۰۶۰۰/۰	تن - کیلومتر	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر [سیمان]	۲۰۰۶۰۳	۱۷

جمع فصل بریال: ۵۳۵۰۸۷۱۶

«جدول فاصله های حمل مصالح»

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: دهیاری نایجوک

نام پروژه: جدول نایجوک

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	عنوان مصالح	فاصله حمل (کیلومتر)	حداکثر فاصله
۱	حمل جدول های بتونی پیش ساخته	۴۹/۰۰	—
۲	حمل سیمان	۱۴۰/۰۰	۳۰۰/۰۰
۳	حمل مواد حاصل از تخریب	۳/۰۰	۱۵/۰۰
۴	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتون از محل معدن تا محل تولید بتون	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰
۵	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کاتال کنی، گودبرداری و بی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی	۳/۰۰	۲۵/۰۰